




PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO



SEGUNDO TERMO ADITIVO – CP 8056/2018

Segundo termo aditivo ao contrato de obra de reforma do prédio que abrigará a nova sede do FT de Brusque que entre si celebram o **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região** e a empresa **Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda.**

CONTRATANTE: A União, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, estabelecido na rua Esteves Júnior, nº 395, bairro Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o nº 02.482.005/0001-23, neste ato representado por seu Desembargador do Trabalho-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Exmo. Senhor **Roberto Basilone Leite**.

CONTRATADA: A empresa **Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.578.161/0001-79, estabelecida na Rua Anita Garibaldi, nº 270, bairro Centro, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, CEP 89700-000, fone (49) 3425-9203, e-mail andre@engasteconstrucoes.com.br e daniel@engasteconstrucoes.com.br, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Senhor **Daniel Barbieri**, portador da carteira de identidade nº 2.694.158-9, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.569.959-40, conforme Contrato Social.

Os Contratantes resolvem, com fundamento no art. 57, § 1º e no art. 65, inc. I, alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93, aditar o contrato firmado em 12-12-2018, acrescentando às cláusulas segunda, terceira e dez as seguintes redações, permanecendo inalteradas as demais disposições:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

Retificação do valor constante da planilha original proposta pela Contratada no que se refere ao “item 6: Cobertura” e acréscimo de quantitativos e serviços não previstos originalmente no contrato em relação aos demais itens, discriminados na planilha anexa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A prestação dos serviços obedecerá o seguinte:

I – Do início e prazo de execução da obra:

d) em razão do acréscimo de serviços, prorroga-se o prazo de execução da obra por mais 23 (vinte e três) dias, no período de 6-11-2019 a 28-11-2019.

[...]

CLÁUSULA DEZ – DO PREÇO

Em razão da retificação e aditamento, o valor total do contrato será acrescido em R\$ 382.208,61 (trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e oito reais e sessenta e um centavos) e suprimido em R\$ 49.769,72 (quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

reais e setenta e dois centavos), conforme detalhado na planilha anexa.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente aditivo, o qual, depois de lido, é assinado eletrônica/digitalmente pelos representantes das partes.

Florianópolis, 15 de agosto de 2019.

CONTRATANTE:

Roberto Basilone Leite
Desembargador do Trabalho-Vice-Presidente,
no exercício da Presidência
TRT da 12ª Região

CONTRATADA:

Daniel Barbieri
Sócio-Administrador
Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda.

PLANILHA ORÇAMENTARIA (ADITIVO 02)		REVISÃO: 11		CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região		DATA ORÇAMENTO: 15-jun-18		FONTE DE PREÇOS: SINAPI MAR				
ENDEREÇO: Avenida Monte Castelo, 05 - Centro		MUNICÍPIO: Brusque		DATA DA IMPRESSÃO: 19-mar-19		DATA BASE PREÇOS: marco-18		B.D.I. APLICADO: 25,00%				
OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Brusque		ÁREA CONSTRUÍDA: 1.166,66		Nº OBRA:								
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		CUSTO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.		
				CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL					
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				-R\$ 871,76		R\$ 13.977,09				R\$ 16.381,67		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.963,30	R\$ 8.972,47	R\$ 11.963,30	R\$ 14.954,12	R\$ 11.215,59		
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	0,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.594,45	R\$ 4.195,84	R\$ 5.594,45	R\$ 6.993,06	R\$ 5.244,80		
1.3	DESPESAS MENSAS ADMINISTRATIVAS: AGUA, LUZ, MATERIAL LIMPEZA, ETC	MÊS	0,75	R\$ 282,00	R\$ 211,50	R\$ 188,00	R\$ 141,00	R\$ 470,00	R\$ 587,50	R\$ 440,63		
1.4	TAXAS E LICENÇAS INCLUINDO ALVARA DE REFORMA	UNI	1,00	R\$ 1.222,00	R\$ 1.222,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.222,00	R\$ 1.527,50	R\$ 1.527,50		
1.5	LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA	MÊS	0,75	R\$ 184,99	R\$ 138,74	R\$ 890,37	R\$ 667,78	R\$ 1.075,36	R\$ 1.344,20	R\$ 1.008,15		
2 SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 5.908,06		R\$ 4.501,26				R\$ 13.011,92		
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M	52,01	R\$ 16,47	R\$ 856,60	R\$ 29,67	R\$ 1.543,14	R\$ 46,14	R\$ 57,68	R\$ 2.999,94		
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	UNID.	1,00	R\$ 5.051,46	R\$ 5.051,46	R\$ 2.958,12	R\$ 2.958,12	R\$ 8.009,58	R\$ 10.011,98	R\$ 10.011,98		
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				R\$ 6.524,78		R\$ 9.656,84				R\$ 20.224,70		
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO E CONTRAPISO COM MARTELETE	M²	1.002,95	R\$ 1,10	R\$ 1.103,04	R\$ 6,11	R\$ 6.128,02	R\$ 7,21	R\$ 9,01	R\$ 9.036,58		
3.2	CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE ENTULHO	M3	284,83	R\$ 19,04	R\$ 5.421,74	R\$ 12,39	R\$ 3.528,82	R\$ 31,42	R\$ 39,28	R\$ 11.188,12		
4 FECHAMENTOS				R\$ 105.171,01		R\$ 22.984,43				R\$ 160.193,93		
4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 6.697,06		R\$ 10.403,79				R\$ 21.375,09		
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	303,48	R\$ 23,22	R\$ 7.047,17	R\$ 36,08	R\$ 10.948,63	R\$ 59,30	R\$ 74,12	R\$ 22.493,94		
4.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CCA) 30x25x10cm - EDIFÍCIO PRINCIPAL	M2	67,85	R\$ 5,16	R\$ 350,11	R\$ 8,03	R\$ 544,84	R\$ 13,19	R\$ 16,49	R\$ 1.118,85		
4.2 VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 668,18		R\$ 323,12				R\$ 1.239,35		
4.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,20	R\$ 25,00	R\$ 1.155,00	R\$ 12,38	R\$ 571,96	R\$ 37,38	R\$ 46,73	R\$ 2.158,93		
4.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,10	R\$ 24,22	R\$ 486,82	R\$ 12,38	R\$ 248,84	R\$ 36,60	R\$ 45,75	R\$ 919,58		
4.3 GESSO ACARTONADO ST (DUAS FACES COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)				R\$ 86.903,80		R\$ 11.212,97				R\$ 122.646,34		
4.3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	542,58	R\$ 94,19	R\$ 51.105,61	R\$ 10,18	R\$ 5.523,46	R\$ 104,37	R\$ 130,46	R\$ 70.784,99		
4.3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P (ELIMINANDO O REVESTIMENTO DE UMA LATERAL DE PLACA DE GESSO - VIDE COTAÇÃO DA PLACA DE GESSO)	M2	233,28	R\$ 68,50	R\$ 15.979,17	R\$ 8,65	R\$ 2.018,57	R\$ 77,15	R\$ 96,44	R\$ 22.497,52		
4.3.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P (ELIMINANDO O REVESTIMENTO DE UMA LATERAL DE PLACA DE GESSO - VIDE COTAÇÃO DA PLACA DE GESSO) - REQUADRO DAS JANELAS	M2	201,46	R\$ 25,91	R\$ 5.220,38	R\$ 8,65	R\$ 1.743,23	R\$ 34,57	R\$ 43,21	R\$ 8.705,09		
4.3.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, SÓ ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P (ELIMINANDO O REVESTIMENTO DAS DUAS LATERAIS DE PLACA DE GESSO, OU SEJA, MANTENDO SOMENTE ESTRUTURA - VIDE COTAÇÃO DA PLACA DE GESSO)	M2	256,80	R\$ 42,81	R\$ 10.992,72	R\$ 7,13	R\$ 1.829,96	R\$ 49,93	R\$ 62,42	R\$ 16.029,46		
4.3.5	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	120,68	R\$ 29,88	R\$ 3.605,92	R\$ 0,81	R\$ 97,75	R\$ 30,69	R\$ 38,36	R\$ 4.629,28		
4.4 GESSO ACARTONADO RU (DUAS FACES COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)				R\$ 10.901,97		R\$ 1.044,55				R\$ 14.933,15		
4.4.1	GESSO ACARTONADO RU COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	102,81	R\$ 106,04	R\$ 10.901,97	R\$ 10,16	R\$ 1.044,55	R\$ 116,20	R\$ 145,25	R\$ 14.933,15		
OBRA				R\$ 864,20		R\$ 49,16				R\$ 1.142,27		
OBRA				R\$ 118,50		R\$ 5,08		R\$ 10,16		R\$ 64,33	R\$ 80,41	R\$ 160,82



Documento 195 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.MKPG.MNNQ: <https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		CUSTO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.
				CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	35,00	R\$ 17,10	R\$ 598,50	R\$ 13,00	R\$ 455,00	R\$ 30,10	R\$ 37,63	R\$ 1.317,05
5.3	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	25,00	R\$ 33,52	R\$ 838,00	R\$ 4,70	R\$ 117,50	R\$ 38,22	R\$ 47,78	R\$ 1.194,50
5.4	PINTURA FORRO DE GESSO, COM TINTA LÁTEX ACRILICA, TIPO SUVINIL ACRILICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR, NA COR BRANCA	M2	110,00	R\$ 6,28	R\$ 690,80	R\$ 4,85	R\$ 533,50	R\$ 11,13	R\$ 13,91	R\$ 1.530,10
6	COBERTURA			R\$ 16.382,42		R\$ -				R\$ 20.477,78
6.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IQAMENTO. AF_06/2016	M2	358,63	R\$ 81,75	R\$ 29.318,20	R\$ 2,45	R\$ 878,64	R\$ 84,20	R\$ 105,25	R\$ 37.745,81
6.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IQAMENTO. AF_06/2016	M2	358,63	R\$ 36,07	R\$ 12.935,78	R\$ 2,45	R\$ 878,64	R\$ 38,52	R\$ 48,15	R\$ 17.268,03
7	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 29.222,50		R\$ 6.988,43				R\$ 45.266,51
7.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO PARA CONTRAPISO	M2	525,00	R\$ 20,37	R\$ 10.694,15	R\$ 11,30	R\$ 5.931,87	R\$ 31,67	R\$ 39,59	R\$ 20.784,75
7.2	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA + MASSA DE PREPARAÇÃO DE CONTRAPISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	157,40	R\$ 118,93	R\$ 18.719,39	R\$ 7,23	R\$ 1.137,78	R\$ 126,16	R\$ 157,70	R\$ 24.821,98
7.3	PISO CERAMICO 30X30 CM BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA E REJUNTAMENTO DE 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,00	R\$ 28,87	R\$ 461,92	R\$ 4,64	R\$ 74,24	R\$ 33,51	R\$ 41,89	R\$ 670,24
7.3	PISO EM BASALTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	22,40	R\$ 29,15	R\$ 652,96	R\$ 6,94	R\$ 155,46	R\$ 36,09	R\$ 45,11	R\$ 1.010,46
8	PINTURA			R\$ 10.527,86		R\$ 9.261,80				R\$ 24.735,82
8.1	PINTURA INTERNA			R\$ 10.527,86		R\$ 9.261,80				R\$ 24.735,82
8.1.1	LIXAÇÃO DAS SUPERFÍCIES	M2	1.005,93	R\$ 0,74	R\$ 747,00	R\$ 0,78	R\$ 784,83	R\$ 1,52	R\$ 1,90	R\$ 1.911,27
8.1.2	APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	M2	1.005,93	R\$ 0,06	R\$ 56,73	R\$ 0,03	R\$ 28,37	R\$ 0,08	R\$ 0,11	R\$ 110,65
8.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	1.005,93	R\$ 3,03	R\$ 3.044,75	R\$ 4,72	R\$ 4.746,78	R\$ 7,75	R\$ 9,68	R\$ 9.737,40
8.1.4	PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LÁTEX ACRILICA TIPO SUVINIL ACRILICO PREMIUM FOSCO DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR NA COR PALHA	M2	1.005,93	R\$ 6,64	R\$ 6.679,38	R\$ 3,68	R\$ 3.701,82	R\$ 10,32	R\$ 12,90	R\$ 12.976,50
9	ELEVADOR			R\$ 45.647,38		R\$ -				R\$ 29.689,75
9.1	ELEVADOR DAIKEN A TRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEJA FEITO A TROCA DO ELEVADOR DE 3 PASSAGEIROS RESIDENCIAL PARA 8 PASSAGEIROS COMERCIAL - USADO COMO REFERÊNCIA O PREÇO DO ELEVADOR DA BOXTOP R\$	UNID.	1,00	R\$ 11.420,00	R\$ 11.420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.420,00	R\$ 13.361,40	R\$ 13.361,40
9.2	ESTRUTURA METÁLICA PARA ELEVADOR (projeto e estrutura)	UNID.	1,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.000,00	R\$ 37.440,00	R\$ 37.440,00
9.3	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ELEVADOR	UNID.	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.560,00	R\$ 22.560,00	R\$ 22.560,00	R\$ 26.395,20	R\$ 26.395,20
9.4	Poço do elevador									
9.4.1	ACO 50-A, 8,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Kg	118,50	R\$ 6,04	R\$ 715,74	R\$ 6,66	R\$ 789,21	R\$ 12,70	R\$ 15,88	R\$ 1.881,78
9.4.2	ACO 50-A, 10,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Kg	15,40	R\$ 5,83	R\$ 89,78	R\$ 6,66	R\$ 102,56	R\$ 12,49	R\$ 15,61	R\$ 240,39
9.4.3	CONCRETO USINADO 25 MPA	M³	1,40	R\$ 249,46	R\$ 349,24	R\$ 36,08	R\$ 50,51	R\$ 285,53	R\$ 356,92	R\$ 499,69
9.4.4	FORMAS (CAIXARIA, CAIBROS, SARRAFOS, ETC)	M²	20,00	R\$ 48,60	R\$ 972,00	R\$ 28,11	R\$ 562,20	R\$ 76,71	R\$ 95,89	R\$ 1.917,80
9.4.5	Escavação	m³	10,52	R\$ 9,56	R\$ 100,62	R\$ 46,98	R\$ 494,46	R\$ 56,54	R\$ 70,68	R\$ 743,89
10	IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 589,57		R\$ 461,97				R\$ 1.314,54
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Argamassa polimérica (cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos), com tela de poliéster em ratos e proteção de regularização (1:3 argamassa de cimento e areia média com espessura de 1,5 cm)	M2	36,20	R\$ 10,49	R\$ 379,76	R\$ 8,22	R\$ 297,57	R\$ 18,71	R\$ 23,39	R\$ 846,74
10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Argamassa polimérica (cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos)	M2	20,00	R\$ 10,49	R\$ 209,81	R\$ 8,22	R\$ 164,40	R\$ 18,71	R\$ 23,39	R\$ 467,80
				CUSTO TOTAL SEM B.D.I.	R\$ 219.966,02		R\$ 67.880,98	CUSTO SEM B.D.I.		R\$ 287.847,00
				PREÇO TOTAL COM B.D.I.	R\$ 274.043,93		R\$ 58.394,96	PREÇO COM B.D.I.		R\$ 332.438,89
				MATERIAL		MÃO DE OBRA				

Concórdia(SC), 18 de Março de 2019

Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda
CNPJ 08.578.161/0001-79
Daniel Barbieri - SSP SC 2.694.158-9
Eng. Civil CREA SC 081219-1
Sócio Administrador