



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
12ª REGIÃO**

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CP 9235/2013

Segundo termo aditivo ao contrato de empreitada por preço global visando a construção do prédio que abrigará a nova sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul que entre si celebram o **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região** e a empresa **Salver Construtora e Incorporadora Ltda.**

Contratante: A União, por meio do **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região**, estabelecido na rua Esteves Júnior, nº 395, bairro Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o nº 02.482.005/0001-23, neste ato representado por seu Desembargador do Trabalho-Presidente, Exmo. senhor **Edson Mendes de Oliveira**.

Contratada: A empresa **Salver Construtora e Incorporadora Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.521.113/0001-32, estabelecida na Rodovia SC 302, KM 01, nº 2030, bairro Vila Nova, na cidade de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, CEP 88400-000, fone (47) 3533-1777, e-mail licitacoes@salver.com.br, neste ato representada por seu Sócio-Gerente, senhor **Sálvio Pedro Machado**, portador da carteira de identidade nº 1.423.374, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 538.922.919-34, conforme contrato social.

Os Contratantes resolvem, com fundamento nos arts. 57, § 1º e 65, § 1º, ambos da Lei 8.666/93, **aditar** o contrato firmado em 10-1-2014, acrescentando às cláusulas segunda, quinta e treze a seguinte redação, permanecendo inalteradas as demais:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto contratual será aditado, mediante acréscimos e supressões nos serviços contratados, conforme discriminado na planilha anexa a este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prorroga-se prazo máximo para a execução da obra por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos, com término em 19-8-2015.

CLÁUSULA TREZE - DO PREÇO

O valor total do contrato será acrescido em **R\$ 502.675,12** (quinhentos e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e doze centavos), e suprimido em **R\$ 29.544,13** (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), conforme planilha



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
12ª REGIÃO**

anexa.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes.

Florianópolis, **ORIGINAL ASSINADO EM 26-5-2015 E ARQUIVADO NO SECON**

Contratante:

**Edson Mendes de Oliveira
Desembargador do Trabalho-Presidente
TRT 12ª Região**

Contratada:

**Sálvio Pedro Machado
Sócio-Gerente
Salver Construtora e Incorporadora Ltda.**

Contrato aditivo/13CP9235b_acrécimo e supressão_obra_construção_FT Rio do Sul_SCDF

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

CP 9235/2013 - 2

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA

Objeto: Construção do Imóvel destinado a nova sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul

Data: 24/04/2015 22%

BDI: 22,00%

BDI Equipamentos: 13,00%

Planilha Orçamentária - Aditivo

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS	01.02								7.829,07
	01.02.02	Consumo de Água	Mês	7	373,00	0	373,00	455,06	3.185,42
	01.02.03	Consumo de Energia Elétrica	Mês	7	310,95	0	310,95	379,36	2.655,52
	01.02.04	Consumo telefone	mês	7	116,40	0	116,40	142,01	994,06
	01.02.05	Material de Limpeza	Mês	7	92,15	0	92,15	112,42	786,97
	01.02.06	Consumo internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	7	24,25	0	24,25	29,59	207,10
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	01.03								138.710,10
	01.03.01	MESTRE DE OBRAS	H	1.232,00		32,03	32,03	39,08	48.142,38
	01.03.02	VIGIA NOTURNO	H	1.232,00		8,42	8,42	10,27	12.655,60
	01.03.03	ALMOXARIFE	H	1.232,00		10,43	10,43	12,72	15.676,71
	01.03.04	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS	H	308,00		45,85	45,85	55,94	17.228,60
	01.03.05	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS	H	33,00		45,85	45,85	55,94	1.845,93
	01.03.06	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE OBRAS	H	154,00		45,85	45,85	55,94	8.614,30
	01.03.07	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRAS	H	22,00		45,85	45,85	55,94	1.230,62
	01.03.08	OPERADOR DE GUINCHO	H	352,00		13,95	13,95	17,02	5.990,69
	01.03.09	AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA	H	1.232,00		18,18	18,18	22,18	27.325,27
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	01.04								33.532,83
	01.04.03	Alimentação de funcionários	MÊS	7		3072,96	3072,96	3749,01	26.243,08
	01.04.04	Trasporte de funcionários	MÊS	7		853,60	853,60	1041,39	7.289,75

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

1 de 7

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
TELHAS	14.01								-
	14.01.01	TELHA TÉRMICA TERMOZIP EPS, DANICA i=7% esp. 0,50mm FACE SUPERIOR EM AÇO ZINCADO PRÉ PINTADO NA COR BRANCA E FACE INTERNA CALANDRADA, com acessórios, cumeeira, espigão, pingadeira, parafusos para fixação. Orçado em 741,09 a executar 791,00	m²	-	114,75	75,45	190,20	232,04	-
ESTRUTURA DA COBERTURA	14.02								-
	14.02.01	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS PARA COBERTURA INFERIOR E SUPERIOR, FABRICADA EM AÇO ASTM A36, FORNECIMENTO E MONTAGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA 50 MICRAS DE ACABAMENTO, CONFORME PROJETO. Orçado em 726,56 a executar 791	Cj	-	51,39	11,47	62,86	76,69	-
MURO DE CONTENÇÃO	08.03.05				-	-			69.272,64
	08.03.05.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	140,00	-	27,18	27,18	33,16	4.642,25
	08.03.05.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	55,00	5,92	6,06	11,98	14,61	803,83
	08.03.05.03	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	M3	40,00	10,92	1,32	12,24	14,93	597,39
	08.03.05.04	LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL	M3	7,70	77,18	16,72	93,91	114,56	882,16
	08.03.05.05	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	M2	270,00	13,26	20,39	33,65	41,05	11.084,08
	08.03.05.06	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.550,42	3,90	2,15	6,05	7,38	11.448,95

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

2 de 7

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
	08.03.05.07	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	11,00	6,55	-	6,55	7,99	87,87
	08.03.05.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPa, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	44,00	314,61	34,50	349,11	425,92	18.740,37
	08.03.05.09	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	140,00	41,40	14,51	55,91	68,21	9.549,57
	08.03.05.10	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M	M2	270,00	-	8,75	8,75	10,67	2.882,06
	08.03.05.11	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	170,00	1,40	2,36	3,75	4,58	778,56
	08.03.05.12	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	170,00	5,59	13,33	18,92	23,08	3.922,98
	08.03.05.13	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAIO	M2	170,00	1,10	2,49	3,59	4,38	744,36
	08.03.05.14	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	170,00	5,14	9,85	14,99	18,28	3.108,21
SINAPI 5995	08.03.05.15	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA) ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	-	4,02	7,46	11,48	14,01	-
PINTURA INTERNA	18.01								
Emassamento em Paredes	18.01.02								25.982,70
		EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	13,53	3,59	4,99	8,57	10,46	141,52
		EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	345,47	5,13	5,97	11,10	13,54	4.677,66
		EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS - sendo aplicado nos requadros 1.615,99m com uma largura média de 12cm totalizando 193,91m²	m²	-					

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

3 de 7

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
		EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS	m²	2.023,28	3,59	4,99	8,57	10,46	21.163,51
SANCA EM FORRO DE PVC COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7MM PARA FECHAMENTO DAS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS NAS LAJES									17.373,09
	14.04.02	Contra rufo em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 0,50 m com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, instalados sobre junto à alvenaria sobre a cobertura, sendo que 5 cm serão embutidos na mesma, incluindo selante de silicone, conforme p	M	96,20	42,80	23,39	66,18	80,74	7.767,52
	14.04.01	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 30CM, ESPESSURA 5CM, para assentamento de muro de alvenaria	M	100,00	10,72	8,15	18,87	23,02	2.301,72
DEINFRA/2011	42771	Forro de PVC com estrutura metálica	m²	90,04	54,14	12,35	66,49	81,12	7.303,85
PAVIMENTAÇÃO - LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO	31.01								171.184,34
SINPI 73764/002	31.01.01	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO (35 MPa) ESPESSURA DE 8CM, COM REJUNTE	m²	2.161,02	48,70	16,23	64,93	79,21	171.184,34
REVESTIMENTOS	15								3.817,75
	15.01.01.03	Requadro de portas, janelas aberturas, pilares e vigas, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada no traço 1:4:5. (orçado em 1.309,91m a executar 1.615,99 m)	M	306,08	1,41	8,82	10,22	12,47	3.817,75
Tetos Externos	15.02.03								3.870,30

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

4 de 7

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
	15.02.03.01	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	124,78	1,46	5,05	6,51	7,94	990,83
	15.02.03.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	124,78	5,59	13,33	18,92	23,08	2.879,47
PINTURA EXTERNA	18.02								1.165,52
Selador em Tetos	18.02.03								
	18.02.03.01	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	m²	51,43	1,10	2,49	3,59	4,38	225,19
Pintura em Tetos	18.02.05								
	18.02.05.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	51,43	5,14	9,85	14,99	18,28	940,33
Serviço Sobre Alvenaria	09.01.03								12.771,75
	09.01.03.03	Execução de mucheta de alvenaria para passagem de tubulações, incluindo tela PVC de amarração e reforço, conforme projeto. (orçado em 78,48m² a executar 238,70 m²)	m²	160,22	30,87	34,47	65,34	79,71	12.771,75
IMPERMEABILIZAÇÔES	10								6.877,52
reservatório	10.02	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM, orçado em 73,08m² a executar 179,35m²	m²	-	5,82	5,62	11,44	13,95	-
banheiros	10.04	CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TRES DEMAOS	m²	116,70	15,13	33,17	48,31	58,93	6.877,52

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
caixa água	10.05	Impermeabilização para caixa de água em 7 demãos sendo 2 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante à base de resinas termoplásticas e cimentos aditivados e 5 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante flexível à base de resinas termoplásticas, orçado em 73,08m² a executar 179,35m²	m²	-	125,78	26,03	151,81	185,20	-
ACABAMENTOS EM GRANITO	17								7.681,69
SOLEIRAS EM GRANITO	17.01								
	17.01.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, LARGURA 12CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE NAS ESCADAS	m	102,00	59,74	1,99	61,73	75,31	7.681,69
Portas de Alumínio Veneziana	12.02.03								2.605,82
	12.02.03.01	Porta de abrir 01 folha, em alumínio veneziana 0,80 x 1,00 m, incluindo ferragens e acessórios de instalação, e pintura eletrostática na cor marfim claro, conforme projeto e memorial descritivo. 7 unidades	m²	5,60	340,72	40,69	381,41	465,32	2.605,82
TOTAL ADITIVO									502.675,12

SERVIÇOS CONTRATADOS QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS									
REVESTIMENTOS	15								25.601,37
Tetos Internos	15.01.02								
	15.01.02.01	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	825,40	1,46	5,05	6,51	7,94	6.554,19
	15.01.02.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	825,40	5,59	13,33	18,92	23,08	19.047,18
PINTURA INTERNA	18.01								3.942,76

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
Selador em Tetos	18.01.04								
	18.01.04.01	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	m²	173,98	1,10	2,49	3,59	4,38	761,79
Pintura em Tetos	18.01.06								
	18.01.06.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	173,98	5,14	9,85	14,99	18,28	3.180,97
TOTAL SUPRESSÃO									29.544,13