



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
12ª REGIÃO**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CP 8848/2013

Primeiro termo aditivo ao contrato de empreitada por preço global visando a reforma do prédio anexo do TRT que entre si celebram o **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região** e a empresa **Concretil Construções Ltda.**

Contratante: A União, por meio do **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região**, estabelecido na rua Esteves Júnior, nº 395, bairro Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o nº 02.482.005/0001-23, neste ato representado por seu Desembargador do Trabalho-Presidente, Exmo. senhor **Edson Mendes de Oliveira**.

Contratada: A empresa **Concretil Construções Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 95.827.697/0001-85, estabelecida na rua Manoel Dono Morgado, nº 57, bairro Fazenda, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88301-462, fone/fax (47) 3348-1642, e-mail licitacao@concretil.com.br, neste ato representada por seu Diretor, senhor **Maurício de Souto Goulart**, portador da carteira de identidade nº 109.344-4, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 155.274.339-04, conforme contrato social.

Os Contratantes resolvem aditar o contrato, com fundamento no art. 57, § 1º e art. 65, inc. I, alínea "b", ambos da Lei 8.666/93, acrescentando às cláusulas segunda, quinta e treze as seguintes redações, permanecendo inalteradas as demais disposições:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

Ficam suprimidos do objeto contratual os serviços de **1)** reforma da rampa de acesso ao plenário; **2)** parte do piso vinílico do Saser. Em contrapartida, realiza-se o acréscimo dos serviços de **1)** demolição e retiradas; **2)** passarela de acesso ao elevador PNE; **3)** vedações, esquadrias, revestimentos, louças, metais e acessórios, comunicação visual, instalações hidrossanitárias e instalações preventivas contra incêndio; **4)** pavimentações, rodameio, rodapé e pintura.

Parágrafo único – Nos termos do que dispõe o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prorroga-se o prazo máximo para a execução da obra por mais 90 (noventa) dias, encerrando-se em 13-5-2015.

CP 8848/2013-1

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
12ª REGIÃO**

CLÁUSULA TREZE – DO PREÇO

Em face do aditamento, o valor do contrato será suprimido em R\$ 85.540,73 e acrescido em R\$ 402.359,49, passando a totalizar a quantia de R\$ 2.950.152,66 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha anexa.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes.

Florianópolis, **ORIGINAL ASSINADO EM 2-10-2014 E ARQUIVADO NO SECON**

Contratante:

**Edson Mendes de Oliveira
Desembargador do Trabalho-Presidente
TRT 12ª Região**

Contratada:

**Concretil Construções Ltda.
Maurício de Souto Goulart
Diretor**

Contrato aditivo/13CP8848a_acréscimo e supressão_reforma_antigo Fórum Trabalhista de Florianópolis_SCDF

CP 8848/2013-2

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

Descrição: Reforma do prédio Anexo do TRT, antigo Fórum Trabalhista de Florianópolis
BDI: 24%
DATA: 13/08/14

ITENS A ADITAR

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	
						MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		1 DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA								R\$ 81.144,52
	01.02	DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS	Consumo Mensal							
MERCADO	01.02.01	Cópias, documentos e plotagens		m²	80,00	R\$ 9,52	R\$ -	R\$ 9,52	R\$ 11,80	R\$ 944,39
Arbitrado	01.02.02	Consumo telefone		mês	3,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 105,40	R\$ 316,20
Arbitrado	01.02.03	Material de Limpeza		Mês	3,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 93,00	R\$ 279,00
Arbitrado	01.02.04	Consumo internet - obrigatório no canteiro de obras		mês	3,00	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 31,00	R\$ 93,00
						R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Consumo Mensal			R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
4069	01.03.01	MESTRE DE OBRAS		H	528,00	R\$ -	R\$ 34,36	R\$ 34,36	R\$ 42,61	R\$ 22.497,49
253	01.03.02	ALMOXARIFE		H	528,00	R\$ -	R\$ 11,19	R\$ 11,19	R\$ 13,87	R\$ 7.324,36
2706	01.03.03	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS		H	198,00	R\$ -	R\$ 47,12	R\$ 47,12	R\$ 58,42	R\$ 11.567,68
2706	01.03.04	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS		H	132,00	R\$ -	R\$ 47,12	R\$ 47,12	R\$ 58,42	R\$ 7.711,79
2706	01.03.05	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE OBRAS		H	66,00	R\$ -	R\$ 47,12	R\$ 47,12	R\$ 58,42	R\$ 3.855,90
532	01.03.06	AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA		H	528,00	R\$ -	R\$ 19,52	R\$ 19,52	R\$ 24,21	R\$ 12.780,79
	01.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Consumo Mensal							
COMP.ADM.031	01.04.03	Alimentação de funcionários		MÊS	3,00	R\$ -	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 3.273,60	R\$ 9.820,80
COMP.ADM.032	01.04.04	Transporte de funcionários		MÊS	3,00	R\$ -	R\$ 924,00	R\$ 924,00	R\$ 1.145,76	R\$ 3.437,28
COMP.ADM.033	01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)		CJ	0,25	R\$ 1.664,00	R\$ -	R\$ 1.664,00	R\$ 2.063,36	R\$ 515,84
		2 MANUTENÇÃO DA OBRA								R\$ 4.067,67
	03.01	Remoção de Entulhos	Consumo Mensal							
COMP.ARQ.128	03.01.01	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.	Consumo Mensal	MÊS	3,00	R\$ -	R\$ 204,39	R\$ 204,39	R\$ 253,44	R\$ 760,32
	03.02	Máquinas e Equipamentos								

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

COMP.ARQ.143	03.02.01	Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofásico, com caçamba com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção.	Consumo Mensal	mês	1,00	R\$ 360,80	R\$ 37,67	R\$ 398,47	R\$ 494,10	R\$ 494,10
COMP.ARQ.144	03.02.02	Aluguel de andaime tubular para execução dos serviços, incluindo instalação e remoção.	Consumo Mensal	m	18,00	R\$ 28,99	R\$ 4,75	R\$ 33,73	R\$ 41,83	R\$ 752,95
COMP.ARQ.172	03.02.03	Aluguel de 15 metros de andaime suspenso para execução dos serviços de recuperação e pintura das fachadas, incluindo material de base e travamento completo, segurança conforme NR-18, capacidade de carga de 500 kg, cabo com 45 m, conforme projeto e memorial	Consumo Mensal	MÊS	0,67	R\$ 1.644,64	R\$ 835,25	R\$ 2.479,90	R\$ 3.075,07	R\$ 2.060,30
		3 SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								R\$ 9.695,47
10107	05.01.01	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	Demolições de paredes, cortes de piso para passagem de tubulações não previstas	m³	45,00	R\$ 23,78	R\$ 9,81	R\$ 33,59	R\$ 41,65	R\$ 1.874,33
73899/002U	05.01.13	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	Paredes removidas conforme nova revisão do arquitetônico.	m²	30,92	R\$ -	R\$ 56,44	R\$ 56,44	R\$ 69,99	R\$ 2.163,96
CONCRETIL.005	Não consta	Retirada de aparelhos de ar condicionado de janela e remoção até o pavimento térreo, de onde serão removidos por pessoal do TRT	Não estava previsto a retirada dos aparelhos de ar condicionado do prédio.	und	73,00	R\$ -	R\$ 40,74	R\$ 40,74	R\$ 50,52	R\$ 3.687,79
CONCRETIL.006	Não consta	Retirada de aparelhos de ar condicionado tipo split e remoção até o pavimento térreo de onde serão removidos por pessoal do TRT	Não estava previsto a retirada dos aparelhos de ar condicionado do prédio.	und	19,00	R\$ -	R\$ 83,59	R\$ 83,59	R\$ 103,65	R\$ 1.969,39
		4 PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E.								R\$ 5.055,06
	11.01	DEMOLIÇÕES, ADEQUAÇÕES E RESTAURAÇÕES								
	11.02	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO								

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

74019/001U	11.02.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	Restante da passarela PNE que não estava previsto em projeto.	m³	0,62	R\$ -	R\$ 32,40	R\$ 32,40	R\$ 40,18	R\$ 24,91
74207/001U	11.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	Restante da passarela PNE que não estava previsto em projeto.	m³	0,62	R\$ 11,17	R\$ 1,58	R\$ 12,75	R\$ 15,81	R\$ 9,81
74074/004U	11.02.04	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE	Restante da passarela PNE que não estava previsto em projeto.	m²	7,20	R\$ 26,37	R\$ 31,17	R\$ 57,54	R\$ 71,35	R\$ 513,72
73942/002U	11.02.05	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Restante da passarela PNE que não estava previsto em projeto.	Kg	9,90	R\$ 4,49	R\$ 2,49	R\$ 6,98	R\$ 8,66	R\$ 85,69
337	11.02.07	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	Restante da passarela PNE que não estava previsto em projeto.	KG	0,50	R\$ 6,50	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 8,06	R\$ 4,03
74138/003U	11.02.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	Restante da passarela PNE que não estava previsto em projeto.	m³	0,62	R\$ 321,06	R\$ 41,13	R\$ 362,19	R\$ 449,12	R\$ 278,46
73979/004U	11.02.09	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	Restante da passarela PNE que não estava previsto em projeto.	m²	6,20	R\$ -	R\$ 10,43	R\$ 10,43	R\$ 12,93	R\$ 80,19
	11.04	PISOS	Restante da passarela PNE que não estava previsto em projeto.							
COMP.ARQ.186	11.04.01	Piso em granito branco dallas flameado para piso, conforme projeto.	Restante da passarela PNE que não estava previsto em projeto.	m²	9,98	R\$ 278,13	R\$ 9,49	R\$ 287,62	R\$ 356,65	R\$ 3.559,34

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

		Soleira em granito cinza corumbá com espessura de 2 cm com largura conforme indicado na planta baixa do projeto arquitetônico assentadascom argamassa colante "Mármore e Granitos Externo Quartzolit" ou produto similar. (Soleiras ático onde não prevê, e no subsolo)	Restante da passarela PNE que não estava previsto em projeto.	m	5,80	R\$ 62,92	R\$ 6,45	R\$ 69,37	R\$ 86,02	R\$ 498,91
		5 VEDAÇÕES								R\$ 57.690,35
	13.01	ALVENARIAS INTERNAS								
	13.01.01	Tijolos Cerâmicos Furado								
73982/001U	13.01.01.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	Construção das paredes de alvenaria no subsolo, 1º pavimento e 6º pavimento conforme modificações do projeto arquitetônico.	m²	75,00	R\$ 14,62	R\$ 19,18	R\$ 33,80	R\$ 41,91	R\$ 3.143,40
73988/002U	13.02.01	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0:5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	Construção das paredes de alvenaria no subsolo, 1º pavimento e 6º pavimento conforme modificações do projeto arquitetônico.	m	22,06	R\$ 0,55	R\$ 3,81	R\$ 4,36	R\$ 5,41	R\$ 119,27
74099/001U	13.02.02	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3).	Construção das paredes de alvenaria no subsolo, 1º pavimento e 6º pavimento conforme modificações do projeto arquitetônico.	m³	0,07	R\$ 749,24	R\$ 299,59	R\$ 1.048,83	R\$ 1.300,55	R\$ 85,45
	13.02	Serviço Sobre Alvenaria								

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

74201/001U	16.01.01.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	Reboco paredes subsolo e térreo, e retoque nas paredes alvenaria que sofreram alteração de projeto arquitetônico.	m²	170,92	R\$ 4,77	R\$ 15,09	R\$ 19,86	R\$ 24,63	R\$ 4.209,15
COMP.ARQ.178	16.01.01.03	Revestimentos com argamassa baritada espessura de 1,5 cm, a ser aplicada em paredes, teto ou piso na, densidade 3,2g/cm³, atenuação linear com fontes radioativas "Am" 241 e "Eu" 152, detector de germânio hiper puro, para energias de 60 kvs e de 80 a 1.300	Reequilíbrio argamassa baritada faltou na primeira planilha	m²	55,00	R\$ 108,24	R\$ 17,46	R\$ 125,70	R\$ 155,87	R\$ 8.572,74
	16.02	REVESTIMENTO CERÂMICO								
COMP.ARQ.028A	16.02.01	Azulejo cerâmico dimensões de 20 x 20 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado" da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	Vestiários do subsolo e parte da copa	m²	151,20	R\$ 21,88	R\$ 10,98	R\$ 32,86	R\$ 40,74	R\$ 6.160,54
		8 PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ								R\$ 103.483,11
	17.02	PISOS CERÂMICOS								
CONCRETIL.012	17.02.01	Piso cerâmico 30 x 30 cm, da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-III e devidamente rejuntado, para banheiros subsolo	Vestiários subsolo e copa	m²	45,83	R\$ 37,49	R\$ 10,98	R\$ 48,47	R\$ 60,11	R\$ 2.754,65
	17.04	PISOS VINÍLICOS								
COMP.ARQ.151A	17.04.01	PISO VINÍLICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha PAVIFLEX NATURAL, mod. CHROMA CONCEPT 300 x 300mm, esp. 2,0 mm ref. 9201912.	Acréscimo de piso vinílico em todos os andares decorrente da diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla	m²	37,42	R\$ 36,50	R\$ 7,02	R\$ 43,52	R\$ 53,96	R\$ 2.019,37

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

COMP.ARQ.151B	17.04.02	PISO VINÍLICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha OPTIMA, mod. CLASSIC COLOURS 2 x 25m, esp. 2,0mm ref. 3242897.	Acréscimo de piso vinílico em todos os andares decorrente da diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla	m²	383,65	R\$ 122,98	R\$ 7,02	R\$ 130,00	R\$ 161,20	R\$ 61.844,38
COMP.ARQ.151C	17.04.03	PISO VINÍLICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha SQUARE, mod. ACUSTIC 500 x 500mm, esp. 4,7mm ref. 3683032.	Acréscimo de piso vinílico em todos os andares decorrente da diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla	m²	59,26	R\$ 136,33	R\$ 7,02	R\$ 143,35	R\$ 177,75	R\$ 10.533,71
COMP.ARQ.151D	17.04.04	PISO VINÍLICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha ABSOLUTE, mod. TOTALSAFE 2 x 20 m, esp. 2,0 mm ref. 9250930.	Acréscimo de piso vinílico em todos os andares decorrente da diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla	m²	3,40	R\$ 74,35	R\$ 7,02	R\$ 81,37	R\$ 100,90	R\$ 343,06
	17.05	RODAPE								
COMP.ARQ.111	17.05.01	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto. (+ 25m² para refeitório subolo)	Diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla	m	540,89	R\$ 9,92	R\$ 4,47	R\$ 14,39	R\$ 17,84	R\$ 9.650,15
CONCRETIL.008	Não consta	Rodapé em piso vinílico Anti derrapante, marca Tarkett Fadamac, linha Optima, modelo Classic Colours, incluindo suporte curvo de parede e arremate superior, conforme memorial descritivo	Diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla	m	408,42	R\$ 25,31	R\$ 6,95	R\$ 32,26	R\$ 40,00	R\$ 16.337,79

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

		9	PINTURA								R\$ 67.219,41
	18.01		PINTURA INTERNA								
	18.01.01		Selador em Paredes	Diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla							
74233/001U	18.01.01.01		FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PINTADAS ACRILICO PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	Diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla	m²	63,78	R\$ 1,08	R\$ 2,97	R\$ 4,05	R\$ 5,02	R\$ 320,31
	18.01.02		Emassamento em Paredes	Diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla							
73955/002U	18.01.02.01		EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMA0S	Diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla	m²	2209,78	R\$ 3,64	R\$ 5,95	R\$ 9,59	R\$ 11,89	R\$ 26.277,82
	18.01.03		Pintura em Paredes								
73954/001U	18.01.03.01		PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMA0S	Diferença de quantidade entre o REAL a ser instalado e o que a planilha contempla	m²	1932,69	R\$ 5,21	R\$ 11,74	R\$ 16,95	R\$ 21,02	R\$ 40.621,28
	10		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS								R\$ 19.372,59
	20.01		Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada								
CONCRETIL.002			Vaso sanitário convencional em louça na cor branco gelo, modelo P5 - linha Vogue Plus da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação e Caixa acoplada e válvula de descarga.	Vestiários	Un	4,00	R\$ 564,60	R\$ 56,25	R\$ 620,85	R\$ 769,86	R\$ 3.079,44

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

COMP.HIS.278	20.01.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Vestiários	Un	3,00	R\$ 2,76	R\$ 5,71	R\$ 8,47	R\$ 10,50	R\$ 31,51
COMP.HIS.327	20.01.03	Assento para vaso sanitário plástico da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação.	Vestiários	Un	3,00	R\$ 73,32	R\$ 1,99	R\$ 75,31	R\$ 93,38	R\$ 280,16
COMP.HIS.283	20.01.04	Conjunto de ligação cromado para vaso sanitário (espude, canopla e tubo)	Vestiários	Un	3,00	R\$ 13,41	R\$ 8,19	R\$ 21,60	R\$ 26,78	R\$ 80,36
COMP.HIS.284	20.01.05	Tubo de descida para válvula descarga 38 mm com joelho azul	Vestiários	Un	3,00	R\$ 4,61	R\$ 8,19	R\$ 12,80	R\$ 15,87	R\$ 47,62
COMP.HIS.331	20.01.07	Acabamento para válvula de descarga com duplo acionamento, linha Salvágua da Docol ou similar.	Vestiários	Un	3,00	R\$ 65,62	R\$ 8,19	R\$ 73,81	R\$ 91,52	R\$ 274,58
COMP.HIS.280	20.01.08	Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Vestiários	Un	3,00	R\$ 32,91	R\$ 6,95	R\$ 39,86	R\$ 49,43	R\$ 148,28
CONCRETIL.001	20.04	Lavatório em Louça com coluna								
		LAVATÓRIO CONVENCIONAL: MODELO L510 + C510 LINHA VOGUE PLUS DA DECA OU SIMILAR	Vestiários subsolo, fisioterapia 3º pvto, curativo 4º pvto, sala limpa e suja 5º pvto	Un	6,00	R\$ 455,95	R\$ 43,70	R\$ 499,65	R\$ 619,56	R\$ 3.717,39
COMP.HIS.291	20.03.02	Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Vestiários subsolo, fisioterapia 3º pvto, curativo 4º pvto, sala limpa e suja 5º pvto	Un	6,00	R\$ 178,12	R\$ 10,92	R\$ 189,04	R\$ 234,41	R\$ 1.406,46
COMP.HIS.292 - A	20.03.03	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Vestiários subsolo, fisioterapia 3º pvto, curativo 4º pvto, sala limpa e suja 5º pvto	Un	6,00	R\$ 106,76	R\$ 8,19	R\$ 114,95	R\$ 142,54	R\$ 855,23
COMP.HIS.293	20.03.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Vestiários subsolo, fisioterapia 3º pvto, curativo 4º pvto, sala limpa e suja 5º pvto	Un	6,00	R\$ 26,06	R\$ 5,46	R\$ 31,52	R\$ 39,08	R\$ 234,51

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

COMP.HIS.294	20.03.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Vestiários subsolo, fisioterapia 3º pvto, curativo 4º pvto, sala limpa e suja 5º pvto	Un	6,00	R\$ 25,27	R\$ 5,46	R\$ 30,73	R\$ 38,11	R\$ 228,64
COMP.HIS.295	20.03.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Vestiários subsolo, fisioterapia 3º pvto, curativo 4º pvto, sala limpa e suja 5º pvto	Un	6,00	R\$ 35,97	R\$ 3,29	R\$ 39,26	R\$ 48,68	R\$ 292,10
COMP.HIS.296	20.03.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Vestiários subsolo, fisioterapia 3º pvto, curativo 4º pvto, sala limpa e suja 5º pvto	Un	6,00	R\$ 34,17	R\$ 3,59	R\$ 37,76	R\$ 46,82	R\$ 280,94
COMP.HIS.280	20.02.05	Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Vestiários subsolo e banheiro inserido no pavimnto térreo	Un	3,00	R\$ 32,91	R\$ 6,95	R\$ 39,86	R\$ 49,43	R\$ 148,28
COMP.HIS.326	20.03.10	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Vestiários subsolo e banheiro inserido no pavimnto térreo	Un	3,00	R\$ 167,30	R\$ 71,70	R\$ 239,00	R\$ 296,36	R\$ 889,08
CONCRETIL.007		Ducha eletrônica optima turbo da Thermosystem ou similar	Vestiários	Un	6,00	R\$ 229,17	R\$ 38,23	R\$ 267,40	R\$ 331,58	R\$ 1.989,46
	20.05	Cuba de Aço Inox								
COMP.HIS.300	20.05.01	Cuba de embutir em aço inox, linha "Retangular BL" (cód. 94020107) com dimensões de 34 x 40 x 17 cm da marca Tramontina ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Copa subsolo	Un	1,00	R\$ 153,35	R\$ 76,47	R\$ 229,82	R\$ 284,98	R\$ 284,98
COMP.HIS.302	20.05.02	Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com bica móvel - linha Izy da Deca ou similar	Copa subsolo	Un	1,00	R\$ 232,27	R\$ 38,23	R\$ 270,50	R\$ 335,42	R\$ 335,42
COMP.HIS.292 - B	20.05.03	Sifão cromado para pia 1" x 1.1/2"	Copa subsolo	Un	1,00	R\$ 105,54	R\$ 8,19	R\$ 113,73	R\$ 141,03	R\$ 141,03
COMP.HIS.293	20.05.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Copa subsolo	Un	1,00	R\$ 26,06	R\$ 5,46	R\$ 31,52	R\$ 39,08	R\$ 39,09

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

COMP.HIS.294	20.05.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Copa subsolo	Un	1,00	R\$ 25,27	R\$ 5,46	R\$ 30,73	R\$ 38,11	R\$ 38,11
COMP.HIS.324	20.05.06	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	Copa subsolo	m	2,35	R\$ 149,45	R\$ 64,05	R\$ 213,50	R\$ 264,74	R\$ 622,14
COMP.HIS.325	20.05.07	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 0,06 cm	Copa subsolo	m²	0,21	R\$ 149,45	R\$ 64,05	R\$ 213,50	R\$ 264,74	R\$ 56,39
CONCRETIL.003	20.05.01	Torneira elétrica articulável com 4 temperaturas, 220V 5400W marca Corona ou similar	Consultórios odontológicos	Un	1,00	R\$ 298,17	R\$ 38,23	R\$ 336,40	R\$ 417,14	R\$ 417,14
CONCRETIL.004	20.05.02	Pedal para acionamento de torneira de bica alta Pedalmatic Docol ou similar	Consultórios odontológicos	Un	3,00	R\$ 633,59	R\$ 38,23	R\$ 671,82	R\$ 833,06	R\$ 2.499,19
COMP.HIS.295	20.03.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Consultórios	Un	10,00	R\$ 35,97	R\$ 3,29	R\$ 39,26	R\$ 48,68	R\$ 486,83
COMP.HIS.296	20.03.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Consultórios	Un	10,00	R\$ 34,17	R\$ 3,59	R\$ 37,76	R\$ 46,82	R\$ 468,23
	11	COMUNICAÇÃO VISUAL								R\$ 223,20
	23.01	PLACAS								
	23.01.01	Placa de Porta								
COMP.CMV.001	23.01.01.01	(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO e PICTOGRAMA em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessório	Vestiários subsolo	Un	2,00	R\$ 76,50	R\$ 13,50	R\$ 90,00	R\$ 111,60	R\$ 223,20
	12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 22.689,52
	24.01									
CONCRETIL.011	Não consta	Rasgo (corte) em pisos para passagem de tubulações (planilha só contempla em paredes) e fechamento com argamassa traço 1:4	Planilha só contempla paredes. Vestiários subsolo, modificações lavatório de coluna consultórios	m	666,96	R\$ 7,68	R\$ 6,32	R\$ 14,00	R\$ 17,36	R\$ 11.580,20

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

	24.02	Sistema de Água Fria	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.			R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
75051/002	24.02.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	m	195,00	R\$ 2,42	R\$ 3,15	R\$ 5,57	R\$ 6,91	R\$ 1.346,83
75051/003	24.02.02	Tubo PVC Soldável - 32 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	m	138,00	R\$ 5,51	R\$ 3,41	R\$ 8,92	R\$ 11,06	R\$ 1.526,40
COM.HIS.006	24.02.05	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - 25 x 3/4"	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	16,00	R\$ 0,80	R\$ 2,46	R\$ 3,26	R\$ 4,04	R\$ 64,68
COM.HIS.014	24.02.06	Bucha de redução PVC soldável curta - 32 x 25 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	12,00	R\$ 0,86	R\$ 2,46	R\$ 3,32	R\$ 4,12	R\$ 49,41
72574	24.02.12	Joelho 45º PVC soldável - 25 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	20,00	R\$ 1,19	R\$ 4,73	R\$ 5,92	R\$ 7,34	R\$ 146,82
72576	24.02.13	Joelho 45º PVC soldável - 32 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	24,00	R\$ 2,57	R\$ 4,73	R\$ 7,30	R\$ 9,05	R\$ 217,25
72573	24.02.14	Joelho 90º PVC soldável - 25 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	63,00	R\$ 0,71	R\$ 4,73	R\$ 5,44	R\$ 6,75	R\$ 424,98
72575	24.02.15	Joelho 90º PVC soldável - 32 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	31,00	R\$ 1,48	R\$ 4,73	R\$ 6,21	R\$ 7,70	R\$ 238,72
72643	24.02.20	Luva PVC soldável - 25 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	14,00	R\$ 0,82	R\$ 2,37	R\$ 3,19	R\$ 3,96	R\$ 55,38
72454	24.02.24	Têe de redução PVC soldável - 50 x 25 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	2,00	R\$ 6,13	R\$ 7,36	R\$ 13,49	R\$ 16,73	R\$ 33,46
72439	24.02.26	Têe PVC soldável - 25 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	19,00	R\$ 5,78	R\$ 4,73	R\$ 10,51	R\$ 13,03	R\$ 247,62
72444	24.02.29	Têe PVC soldável - 75 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un		R\$ 34,07	R\$ 9,99	R\$ 44,06	R\$ 54,63	R\$ -
COM.HIS.058	24.02.30	Têe PVC soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4"	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un		R\$ 8,34	R\$ 5,19	R\$ 13,53	R\$ 16,78	R\$ -
	24.03	Sistema de Esgoto	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.							
COM.HIS.186	24.03.01	Tubo PVC esgoto - Ø 40 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	m	64,00	R\$ 2,68	R\$ 6,55	R\$ 9,23	R\$ 11,45	R\$ 732,50
COM.HIS.187	24.03.02	Tubo PVC esgoto - Ø 50 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	m	36,00	R\$ 4,67	R\$ 8,19	R\$ 12,86	R\$ 15,95	R\$ 574,08
COM.HIS.188	24.03.03	Tubo PVC esgoto - Ø 75 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	m	18,00	R\$ 5,88	R\$ 13,11	R\$ 18,99	R\$ 23,55	R\$ 423,86
COM.HIS.189	24.03.04	Tubo PVC esgoto - Ø 100 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	m	60,00	R\$ 7,04	R\$ 13,11	R\$ 20,15	R\$ 24,99	R\$ 1.499,16
72628	24.03.12	Luva PVC Esgoto - Ø 100 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	4,00	R\$ 5,19	R\$ 5,52	R\$ 10,71	R\$ 13,28	R\$ 53,13
72559	24.03.15	Joelho 45º PVC esgoto 40 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	10,00	R\$ 1,66	R\$ 6,57	R\$ 8,23	R\$ 10,21	R\$ 102,06

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

72561	24.03.16	Joelho 45º PVC esgoto 50 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	7,00	R\$ 2,66	R\$ 7,10	R\$ 9,76	R\$ 12,10	R\$ 84,72
72564	24.03.17	Joelho 45º PVC esgoto 75 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	6,00	R\$ 5,71	R\$ 8,94	R\$ 14,65	R\$ 18,17	R\$ 109,00
72557	24.03.18	Joelho 45º PVC esgoto 100 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	6,00	R\$ 7,09	R\$ 10,51	R\$ 17,60	R\$ 21,82	R\$ 130,95
72558	24.03.19	Joelho 90º PVC esgoto 40 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	18,00	R\$ 1,48	R\$ 6,57	R\$ 8,05	R\$ 9,98	R\$ 179,68
72560	24.03.20	Joelho 90º PVC esgoto 50 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	6,00	R\$ 2,23	R\$ 7,10	R\$ 9,33	R\$ 11,57	R\$ 69,42
72556	24.03.21	Joelho 90º PVC esgoto 100 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	6,00	R\$ 7,46	R\$ 10,53	R\$ 17,99	R\$ 22,31	R\$ 133,85
COM.HIS.208	24.03.22	Joelho 90º com Anel PVC esgoto 40 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	2,00	R\$ 4,12	R\$ 5,46	R\$ 9,58	R\$ 11,88	R\$ 23,76
COM.HIS.209	24.03.23	Junção Simples PVC esgoto - 40 x 40 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	4,00	R\$ 3,21	R\$ 5,46	R\$ 8,67	R\$ 10,75	R\$ 43,01
72604	24.03.24	Junção Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	4,00	R\$ 5,14	R\$ 6,57	R\$ 11,71	R\$ 14,52	R\$ 58,09
72603	24.03.26	Junção Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	4,00	R\$ 14,77	R\$ 10,51	R\$ 25,28	R\$ 31,35	R\$ 125,39
72773	24.03.27	Junção com Redução PVC esgoto - 75 x 50 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	2,00	R\$ 10,35	R\$ 10,32	R\$ 20,67	R\$ 25,63	R\$ 51,27
72774	24.03.28	Junção com Redução PVC esgoto - 100 x 50 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	2,00	R\$ 12,10	R\$ 12,17	R\$ 24,27	R\$ 30,09	R\$ 60,19
COM.HIS.214	24.03.29	Bucha de Redução PVC esgoto 50 x 40 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	2,00	R\$ 1,48	R\$ 8,74	R\$ 10,22	R\$ 12,67	R\$ 25,35
72459	24.03.33	Têe PVC esgoto 100 x 100 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	5,00	R\$ 11,96	R\$ 11,56	R\$ 23,52	R\$ 29,16	R\$ 145,83
COM.HIS.227	24.03.35	Dispositivo anti-infiltração de PVC para caixa sifonada - Ø 150 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	9,00	R\$ 22,95	R\$ 6,83	R\$ 29,78	R\$ 36,93	R\$ 332,35
40777	24.03.36	Caixa Sifonada Montada c/ Grelha e Porta Grelha DN 150 x 150 x 50 mm	Subsolo, 3º pvto, 4º pvto e 5º pvto.	Un	9,00	R\$ 16,32	R\$ 13,14	R\$ 29,46	R\$ 36,53	R\$ 328,78
	24.07	Registros e Hidrômetros								
74176/001	24.07.01	Registro de Gaveta Ø 3/4" com acabamento cromado	Consultórios e subsolo	Un	16,00	R\$ 58,43	R\$ 15,73	R\$ 74,16	R\$ 91,96	R\$ 1.471,34
	13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO								R\$ 990,75
	25.04	Iluminação de Emergência Autônoma								

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

COM.PCI.084	25.04.01	Plaqueta autônoma de indicação de "SAIDA" luminosa de LED na cor vermelha com fundo branco, fixada na parede/porta, conforme projeto e memorial descritivo.	Vestíários subsolo	Un	1,00	R\$ 45,19	R\$ 8,73	R\$ 53,92	R\$ 66,86	R\$ 66,87
COM.PCI.085	25.04.02	Plaqueta de indicação de "SAIDA" luminosa nos dois versos na cor vermelha com fundo branco, instalada no teto através de suporte metálico, autônoma, LED, conforme projeto e memorial descritivo.	Vestíários subsolo	Un	2,00	R\$ 48,00	R\$ 12,47	R\$ 60,47	R\$ 74,98	R\$ 149,97
COM.PCI.086	25.04.03	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede ou teto, LED, nível de iluminação mínimo de 3 lux	Vestíários subsolo	Un	6,00	R\$ 96,54	R\$ 7,48	R\$ 104,02	R\$ 128,98	R\$ 773,91
	14	DIVERSOS				R\$ -				R\$ 2.111,72
Cotação	14.1	Visor em vidro duplo 50x30 inserido em portas P3	PORTAS 7º PAVIMENTO	UN	4,00	R\$ 425,75	R\$ -	R\$ 425,75	R\$ 527,93	R\$ 2.111,72

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

2000.34	09.03.01.03	Película fumê sobre vidro laminado liso incolor 10 mm, ref. 3M ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.		m²	6,50	R\$ 44,39	R\$ 15,16	R\$ 59,55	R\$ 73,84	R\$ 479,98
	09.04	REVESTIMENTO DE PAREDE MÁRMORES E GRANITOS								
72138U	09.04.01	Revestimento de parede em mármore nacional na cor branco com cinza em placas de 30 x 60 cm e espessura de 2 cm assentados com argamassa colante "Grandes Formatos Quartzolit" ou similar, e rejuntamento com "Rejuntamento Epóxi Parede Quartzolit" na cor bran		m²	30,32	R\$ 272,22	R\$ 11,58	R\$ 283,80	R\$ 351,91	R\$ 10.669,98
2000.26	09.04.02	Forras e batente da porta e alinhamento do revestimento de parede em granito preto absoluto em filetes de 10 cm, conforme indicado na prancha 02/03 do projeto arquitetônico, assentados nas paredes com argamassa colante "Grandes Formatos Quartzolit" ou si		Un	9,08	R\$ 42,77	R\$ 19,66	R\$ 62,43	R\$ 77,41	R\$ 702,92
	09.05	REVESTIMENTOS								
	09.05.01	Rebocos de Reboco								
2000.27	09.05.01.01	Reboco em paredes com aditivo impermeabilizante para argamassa tipo sika 1 ou similar para proteger da umidade, conforme projeto e memorial descritivo.		m²	5,00	R\$ 4,72	R\$ 18,44	R\$ 23,16	R\$ 28,72	R\$ 143,60
73928/002U	09.05.01.02	Chapisco composto areia média no traço 1:3, espessura mínima de 3 mm.		m²	5,00	R\$ 1,42	R\$ 2,81	R\$ 4,23	R\$ 5,25	R\$ 26,23
	09.06	PINTURA				R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	09.06.01	Reboco de Pintura				R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
2000.28	09.06.01.01	Selador acrílico 1 demão, Ref. Coral ou similar, conforme memorial descritivo. Paredes e teto.		m²	12,50	R\$ 0,59	R\$ 3,70	R\$ 4,29	R\$ 5,32	R\$ 66,50
2000.29	09.06.01.02	Pintura tinta acrílica acetinado mínimo 3 demãos, - paredes, Ref. Coral linha Decora ou similar, cores conforme memorial descritivo.		m²	12,50	R\$ 10,52	R\$ 14,71	R\$ 25,23	R\$ 31,29	R\$ 391,07
2000.30	09.06.01.03	Fundo preparador para paredes existentes com pintura para ponte de aderência, Ref. Coral ou similar, conforme memorial descritivo.		m²	4,50	R\$ 6,39	R\$ 3,70	R\$ 10,09	R\$ 12,51	R\$ 56,31

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

	09.07	PAVIMENTAÇÕES								
2000.38	09.07.01	Piso em granito preto São gabriel polido, espessura de 2 cm, assentado com argamassa colante.		m²	6,50	R\$ 325,48	R\$ 9,72	R\$ 335,20	R\$ 415,65	R\$ 2.701,72
2000.39	09.07.02	Piso em granito preto São gabriel jateado antiderrapante, espessura de 2 cm, assentado com argamassa colante.		m²	27,40	R\$ 325,48	R\$ 9,72	R\$ 335,20	R\$ 415,65	R\$ 11.388,76
	09.08	SOLEIRA EM GRANITO								
2000.32	09.08.01	Soleira em granito preto absoluto com espessura de 2 cm com largura conforme indicado na planta baixa do projeto arquitetônico (prancha 01/03), assentadascom argamassa colante "Mármore e Granitos Externo Quartzolit" ou produto similar, e rejuntamento co		m	7,30	R\$ 62,92	R\$ 6,45	R\$ 69,37	R\$ 86,02	R\$ 627,94
	09.09	COBERTURA								
2000.33	09.09.01	Vidro laminado liso incolor triplo 10 mm, apoiados sobre guarnição em borrachas de etileno propileno dieno (EPDM) e vedados com selante monocomponente tixotrópico à base de poliuretano de alto desempenho, conforme indicado na prancha 01/03 do projeto arq		m²	33,18	R\$ 344,20	R\$ 32,42	R\$ 376,62	R\$ 467,01	R\$ 15.493,49
2000.34	09.09.02	Película fumê sobre vidro laminado liso incolor 10 mm, ref. 3M ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.		m²	33,18	R\$ 44,39	R\$ 15,16	R\$ 59,55	R\$ 73,84	R\$ 2.449,79
COMP.ARQ.015	09.09.03	Calha em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 33 cm, com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, conforme projeto.		M	25,52	R\$ 45,66	R\$ 29,90	R\$ 75,56	R\$ 93,70	R\$ 2.391,13
	09.10	CORRIMÃO E MOBILIÁRIO								
2000.22	09.10.01	Corrimão da rampa de acesso ao plenário em aço inox com diâmetro de 1.1/2" em perfis tubulares instalados a 0,70 e 0,92 m de altura do piso acabado fixado ao piso através de parafusos em aço inox, conforme detalhe 04 da prancha 02/03 do projeto arquitetôn		m	6,50	R\$ 229,08	R\$ 27,78	R\$ 256,86	R\$ 318,51	R\$ 2.070,30

Documento juntado por: 2785 - SAIMON CEZAR DANIELSKI FAISCA

2000.23	09.10.02	Painel Informativo em chapa MDF com espessura de 15 mm, com rebaixos para cantoneiras, cantoneiras em alumínio anodizado 2" x 2" para acabamento, fixada em todo o contorno da chapa em MDF, Cantoneiras em alumínio anodizado 1" x 1" embutidas na chapa de MD		m²	1,92	R\$ 556,25	R\$ 34,73	R\$ 590,98	R\$ 732,82	R\$ 1.407,01
	09.11	DIVERSOS								
21111	09.11.01	Adesivo vinil na cor azul para demarcação de vaga PNE, 1,20 x 0,80 m, conforme indicado na prancha 04/04 do projeto arquitetônico.		m²	0,96	R\$ 73,99	R\$ 3,50	R\$ 77,49	R\$ 96,09	R\$ 92,25
	2.	PISOS VINILICOS								R\$ 17.185,23
COMP.ARQ.151B	17.04.02	PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha OPTIMA, mod. CLASSIC COLOURS 2 x 25m, esp. 2,0mm ref, 3242897.		m²	318,45	R\$ 36,50	R\$ 7,02	R\$ 43,52	R\$ 53,96	R\$ 17.185,23

CUSTO TOTAL	R\$ 324.483,46
VALOR DO BDI	R\$ 77.876,03
PREÇO TOTAL DOS ITENS A ADITAR	R\$ 402.359,49
PREÇO TOTAL DOS ITENS A SUPRIMIR	R\$ 85.540,73
PREÇO TOTAL FINAL DO 1º ADITIVO	R\$ 316.818,76

RESUMO:	
Valor inicial do contrato:	R\$ 2.633.333,90
Supressões:	R\$ 85.540,73
Valor do contrato suprimido:	R\$ 2.547.793,17
Acréscimos:	R\$ 402.359,49
Valor a aditar:	R\$ 316.818,76
Percentual a aditar:	12,44%