

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 17Abr20 NUMERO: 2020NE000340
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 080013/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
CNPJ : 02482005/0001-23 FONE: 0XX48 3216-4115
ENDERECO : RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC
MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88015-900
CREDOR : 07598814/0002-08 - TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E
ENDERECO : VICE PREFEITO LUIZ CARL 475 COSTA E SILVA
MUNICIPIO : 8179 - JOINVILLE UF: SC CEP: 89219-370



TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TERRENO DO FT DE SÃO JOSÉ.A REGULARIDADE FISCAL E TRAB. DEVERÁ SER MANTIDA NA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, SOB PENA DE RETENÇÃO E EXEC.MULTA DE 1% VALOR NOTA FISCAL.DEMAIS PENALIDADES CONF.DOC. 10 PROCESSO.

CLASS : 1 15113 02122003342560042 168105 01000000000 339039 000000

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO

AMPARO: LEI8666 INCISO: 01 PROCESSO: CD-3010/2020

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SC / 8179

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART24/01 LEI8666/93

NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 18.608,00

DEZOITO MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 17Abr20 NUMERO: 2020NE000340 PROCESSO: CD-3010/2020
EMITENTE : 080013/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
CREDOR : 07598814/0002-08 - TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 16 -MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	18.608,00
			VALOR DO SEQ. :	18.608,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO REFORÇADO NO ALINHAMENTO FRONTAL DO TERRENO DO FT DE SÃO JOSÉ E SUBSTITUIÇÃO DO MURO DE VIDRO, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: A) RETIRADA DO TAPUME EXISTENTE, B) RETIRADA DOS QUADROS DE VIDRO DO MURO E PERFIS DE ALUMÍNIO, MANTENDO-SE APENAS OS POSTES/PILARETES; C) CHUMBAR NOVOS PILARETES NOS LOCAIS ONDE OS POSTES FORAM DANIFICADOS PELO VENTO PILARETES NOVOS DEVERÃO SER CHUMBADOS DE MODO QUE FIQUEM PERFEITAMENTE ENGASTADOS NA VIGA DE BALDRAME EXISTENTE.OS PILARETES DEVERÃO SER CHUMBADOS NO CENTRO DA VIGA DE BALDRAME, DE MODO A NÃO DANIFICAR AS ARMADURAS DA VIGA; D) ENCAMISAR OS PILARETES EXISTENTES C/ PERFIL QUADRADO DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO DE 8,0 X 8,0CM, PINTADO NA COR PRETA. O ENCAMISAMENTO DEVERÁ TER ALT. DE 2,05 M E DEVERÁ SER FIXADO COM PARAFUSOS DE INOX, NOS PILARETES EXISTENTES. TOTAL DE PILARETES(COLUNAS): 22. E) EMPREGAR 21 GRADIS DO TIPO NYLOFOR,OU SIMILAR,COM MALHA DE 5 X 20CM E ALTURA DE 2,03M, DIÂMETRO DOS ARAMES VERTICAIS E HORIZONTAIS 5,0 MM, MUNIDOS DE CURVATURAS "V" PARA ENRIJECIMENTO, REVESTIDOS EM POLIÉSTER, ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA;F) NÃO É PERMITIDO EFETUAR EMENDAS NOS GRADIS;E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCTOS PROCESSO

T O T A L :	18.608,00
-------------	-----------

DILCIONIR JOSE FURLAN
ORDENADOR

ALECIO JOSE RIFFEL
GESTOR FINANCEIRO