



Obra
Reforma da Vara do Trabalho de Indaial

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Santa Catarina

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		Total	Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.		
1		SERVIÇOS INICIAIS E COTIDIANOS									1.847,22	1,03 %
1.1	SPO-1067 Próprio	Sinalizações gerais de proteção coletiva e restrição de acesso	M	15	33,58	13,71	28,93	42,64	205,65	433,95	639,60	0,36 %
1.2	SPO-1068 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 1,50 X 1,00 M - BASEADO EM SUDECAP (01.03.03)	m²	1,5	337,23	45,73	382,55	428,28	68,59	573,83	642,42	0,36 %
1.3	SPO-1069 Próprio	LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR EM TORRE	mXmês	12	37,09	17,56	29,54	47,10	210,72	354,48	565,20	0,32 %
2		ADMINISTRAÇÃO									24.399,55	13,65 %
2.1	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.185,75	6.096,09	489,81	6.585,90	12.192,18	979,62	13.171,80	7,37 %
2.2	SPO-1071 Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 10 horas semanais - baseado em SINAPI (93565)	MES	2	4.285,91	5.193,00	250,10	5.443,10	10.386,00	500,20	10.886,20	6,09 %
2.3	SPO-1119 Próprio	ART e impressões de pranchas	un	1	268,94	0,00	341,55	341,55	0,00	341,55	341,55	0,19 %
3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									10.349,45	5,79 %
3.1	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	243	13,85	14,99	2,59	17,58	3.642,57	629,37	4.271,94	2,39 %
3.2	SPO-1073 Próprio	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira - baseado em IOPES (010256)	m²	260	7,77	8,34	1,52	9,86	2.168,40	395,20	2.563,60	1,43 %
3.3	SPO-1032 Próprio	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica - BASEADO EM ORSE (7218)	m²	137,42	7,10	7,51	1,50	9,01	1.032,02	206,13	1.238,15	0,69 %
3.4	SPO-1074 Próprio	Demolição de camada de regularização	m²	54,97	10,21	5,54	7,42	12,96	304,53	407,88	712,41	0,40 %
3.5	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	45,8	2,80	2,95	0,60	3,55	135,11	27,48	162,59	0,09 %
3.6	SPO-1075 Próprio	Deslocamento e retorno de mobiliário	un	35	7,28	9,24	0,00	9,24	323,40	0,00	323,40	0,18 %
3.7	SPO-1076 Próprio	Proteção de mobiliário com lona plástica	m²	200	2,44	0,54	2,55	3,09	108,00	510,00	618,00	0,35 %
3.8	SPO-1112 Próprio	Remoção de ar condicionado - baseado em ORSE (12376)	un	4	27,03	30,13	4,19	34,32	120,52	16,76	137,28	0,08 %
3.9	102191 SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	2	17,81	18,60	4,01	22,61	37,20	8,02	45,22	0,03 %
3.10	97628 SINAPI	Demolição de passeio interno	m³	0,25	234,19	245,42	52,00	297,42	61,35	13,00	74,35	0,04 %
3.11	97626 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE elementos EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL	m³	0,15	509,79	512,06	135,37	647,43	76,80	20,31	97,11	0,05 %
3.12	SPO-1109 Próprio	Remoção de calha ou rufo - baseado em CPOS (04.30.020)	M	20	4,15	4,31	0,96	5,27	86,20	19,20	105,40	0,06 %
4		TRATAMENTO EM ALVENARIA									8.724,30	4,88 %
4.1	SPO-1077 Próprio	Tratamento de fissuras menores que 3 mm com selante acrílico	m	80	23,25	22,96	6,56	29,52	1.836,80	524,80	2.361,60	1,32 %
4.2		Tratamento de aberturas com mais de 3 milímetros									5.177,10	2,90 %
4.2.1	SPO-1078 Próprio	Tratamento de fissuras com abertura, aplicação de selante, impermeabilizante em 4 demãos e tela de poliéster	m	50	45,99	39,92	18,48	58,40	1.996,00	924,00	2.920,00	1,63 %
4.2.2	SPO-1079 Próprio	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL e ADITIVO ADESIVO-baseado em SINAPI (87878)	m²	20	9,66	2,84	9,42	12,26	56,80	188,40	245,20	0,14 %
4.2.3	SPO-1113 Próprio	Reboco EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, com aditivo redutor de retração Quimicryl Eco Fachada ou similar - baseado em SINAPI (87825)	m²	22	72,01	53,98	37,47	91,45	1.187,56	824,34	2.011,90	1,13 %
4.3	SPO-1080 Próprio	Tratamento de trincas em paredes com textura	m	30	17,45	17,12	5,04	22,16	513,60	151,20	664,80	0,37 %
4.4	SPO-1081 Próprio	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 - baseado em SINAPI (98575)	M	6	44,20	28,63	27,50	56,13	171,78	165,00	336,78	0,19 %
4.5		Embutimento de canos e eletrodutos									184,02	0,10 %
4.5.1	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	9	7,15	8,00	1,08	9,08	72,00	9,72	81,72	0,05 %
4.5.2	89867 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	5,91	3,12	4,38	7,50	12,48	17,52	30,00	0,02 %



PROAD 3573/2022. DOC 28. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.WVPW.LNBT: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Obra
Reforma da Vara do Trabalho de Indaial

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Santa Catarina

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
4.5.3	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5	11,39	8,18	6,28	14,46	40,90	31,40	72,30	0,04 %
5			PINTURA									60.591,39	33,91 %
5.1			LAVAÇÃO									12.690,37	7,10 %
5.1.1	SPO-1082	Próprio	LIMPEZA DE PAREDE INTERNA COM PANO UMEDECIDO COM ÁGUA E CLORO	m²	330	4,29	3,37	2,07	5,44	1.112,10	683,10	1.795,20	1,00 %
5.1.2	SPO-1083	Próprio	LIMPEZA DE PAREDE EXTERNA COM JATO DE ALTA PRESSÃO, ÁGUA E CLORO	m²	792,31	5,67	2,41	4,79	7,20	1.909,46	3.795,17	5.704,63	3,19 %
5.1.3	SPO-1084	Próprio	LIMPEZA DE PISOS EXTERNOS COM JATO DE ALTA PRESSÃO, ÁGUA E CLORO	m²	770,11	5,31	2,03	4,71	6,74	1.563,32	3.627,22	5.190,54	2,90 %
5.2			PINTURA INTERNA									18.255,28	10,22 %
5.2.1	SPO-1085	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA - baseado em SINAPI (96370)	m²	1	90,28	17,02	97,63	114,65	17,02	97,63	114,65	0,06 %
5.2.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20	26,70	21,50	12,40	33,90	430,00	248,00	678,00	0,38 %
5.2.3			SELADOR ACRÍLICO									275,30	0,15 %
5.2.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	70	2,33	1,23	1,72	2,95	86,10	120,40	206,50	0,12 %
5.2.3.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	20	2,71	1,62	1,82	3,44	32,40	36,40	68,80	0,04 %
5.2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	662,78	13,15	5,98	10,72	16,70	3.963,42	7.105,00	11.068,42	6,19 %
5.2.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	323,41	14,90	7,78	11,14	18,92	2.516,12	3.602,79	6.118,91	3,42 %
5.3			PINTURA EXTERNA									16.912,83	9,46 %
5.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	118,36	2,33	1,23	1,72	2,95	145,58	203,58	349,16	0,20 %
5.3.2	SPO-1086	Próprio	Correção da vedação dos cantos das janelas com aplicação de selante	m	14,4	26,74	22,96	10,99	33,95	330,62	158,26	488,88	0,27 %
5.3.3			Pintura acrílica externa - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.									13.281,49	7,43 %
5.3.3.1	88489	SINAPI	Teste de cores	m²	6	13,15	5,98	10,72	16,70	35,88	64,32	100,20	0,06 %
5.3.3.2	88489	SINAPI	Fachadas e volumes superiores	m²	476,25	13,15	5,98	10,72	16,70	2.847,97	5.105,40	7.953,37	4,45 %
5.3.3.3	88489	SINAPI	Brises	m²	94,38	13,15	5,98	10,72	16,70	564,39	1.011,75	1.576,14	0,88 %
5.3.3.4	88489	SINAPI	Face interna das platibandas	m²	64,13	13,15	5,98	10,72	16,70	383,49	687,48	1.070,97	0,60 %
5.3.3.5	88489	SINAPI	Estacionamento coberto	m²	104,29	13,15	5,98	10,72	16,70	623,65	1.117,99	1.741,64	0,97 %
5.3.3.6	88489	SINAPI	Muro	m²	50,25	13,15	5,98	10,72	16,70	300,49	538,68	839,17	0,47 %
5.3.4	SPO-1110	Próprio	REVESTIMENTO COM GRAFIATTO - baseado em SIURB (110316)	m²	20	20,86	4,51	21,98	26,49	90,20	439,60	529,80	0,30 %
5.3.5			Pintura acrílica de piso, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR									2.263,50	1,27 %
5.3.5.1	102491	SINAPI	Face lateral da base da rampa de pedestres do acesso principal	m²	3,16	16,36	9,05	11,72	20,77	28,59	37,04	65,63	0,04 %
5.3.5.2	102491	SINAPI	Base dos mastros	m²	3	16,36	9,05	11,72	20,77	27,15	35,16	62,31	0,03 %
5.3.5.3	102491	SINAPI	Tampas de concreto em gramado	m²	2,88	16,36	9,05	11,72	20,77	26,06	33,75	59,81	0,03 %
5.3.5.4	102491	SINAPI	Baldrame da edificação	m²	9,93	16,36	9,05	11,72	20,77	89,86	116,38	206,24	0,12 %
5.3.5.5	102491	SINAPI	Vigas do cercamento e muro	m²	17,62	16,36	9,05	11,72	20,77	159,46	206,50	365,96	0,20 %
5.3.5.6	102491	SINAPI	Laterais do passeio interno	m²	5,25	16,36	9,05	11,72	20,77	47,51	61,53	109,04	0,06 %
5.3.5.7	102491	SINAPI	Meios-fios internos	m²	13,6	16,36	9,05	11,72	20,77	123,08	159,39	282,47	0,16 %
5.3.5.8	102500	SINAPI	Demarcação de vagas para veículos	M	199,35	3,61	2,73	1,85	4,58	544,22	368,80	913,02	0,51 %
5.3.5.9	SPO-1111	Próprio	Símbolo internacional de acesso - baseado em CPOS (97.03.010)	UN	2	78,36	59,63	39,88	99,51	119,26	79,76	199,02	0,11 %
			PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO									12.732,91	7,13 %

PROAD 3573/2022. DOC 28. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.WVPW.LNBT: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Obra
Reforma da Vara do Trabalho de Indaial

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Santa Catarina

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.4.1	102193 SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	110,98	1,81	1,34	0,95	2,29	148,71	105,43	254,14	0,14 %
5.4.2	100717 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	11,95	8,37	7,49	3,13	10,62	89,50	37,40	126,90	0,07 %
5.4.3	SPO-1090 Próprio	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - baseado em ORSE (7809)	m²	6	9,31	6,89	4,93	11,82	41,34	29,58	70,92	0,04 %
5.4.4	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	110,98	26,08	7,03	26,09	33,12	780,18	2.895,47	3.675,65	2,06 %
5.4.5	SPO-1092 Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR E PROTEÇÃO DA SUVINIL OU SIMILAR APLICADO A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - baseado em SINAPI (100758)	m²	110,98	43,49	34,02	21,21	55,23	3.775,53	2.353,89	6.129,42	3,43 %
5.4.6	SPO-1091 Próprio	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE HAMMERITE DA CORAL OU SIMILAR APLICADO A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - baseado em SINAPI (100758)	m²	11,95	53,14	34,02	33,46	67,48	406,53	399,85	806,38	0,45 %
5.4.7		CERCAMENTO									1.669,50	0,93 %
5.4.7.1	SPO-1088 Próprio	Desmontagem da tela do cercamento para aproveitamento - baseado em SINAPI (101188)	M	34,3	3,90	4,17	0,78	4,95	143,03	26,75	169,78	0,10 %
5.4.7.2	100717 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	47	8,37	7,49	3,13	10,62	352,03	147,11	499,14	0,28 %
5.4.7.3	SPO-1091 Próprio	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE HAMMERITE DA CORAL OU SIMILAR APLICADO A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - baseado em SINAPI (100758)	m²	11,28	53,14	34,02	33,46	67,48	383,74	377,43	761,17	0,43 %
5.4.7.4	SPO-1089 Próprio	Montagem da tela do cercamento com aproveitamento da tela e reposição parcial do arame guia - baseado em SINAPI (101188)	M	34,3	5,50	4,17	2,81	6,98	143,03	96,38	239,41	0,13 %
6		COBERTURA									29.285,88	16,39 %
6.1	94223 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	36	78,12	3,06	96,15	99,21	110,16	3.461,40	3.571,56	2,00 %
6.2	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	156	47,92	6,83	54,02	60,85	1.065,48	8.427,12	9.492,60	5,31 %
6.3	SPO-1093 Próprio	Recolocação de TELHAMENTO aproveitado COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO IÇAMENTO - baseado em SINAPI (94210)	m²	104	11,33	6,83	7,55	14,38	710,32	785,20	1.495,52	0,84 %
6.4	SPO-1114 Próprio	Lavação de telhas - baseado em ORSE (278)	m²	244	3,61	3,75	0,83	4,58	915,00	202,52	1.117,52	0,63 %
6.5	SPO-1115 Próprio	PINTURA branca impermeabilizante em TELHAS DE FIBROCIMENTO - baseado em AGESUL (1901003135)	m²	370	23,34	20,06	9,58	29,64	7.422,20	3.544,60	10.966,80	6,14 %
6.6	SPO-1106 Próprio	Manutenção em RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - baseado em SINAPI (94231)	M	91,27	10,10	3,83	8,99	12,82	349,56	820,52	1.170,08	0,65 %
6.7	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20	57,95	7,62	65,97	73,59	152,40	1.319,40	1.471,80	0,82 %
7		ESTACIONAMENTO									6.915,55	3,87 %
7.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	243	0,91	0,24	0,91	1,15	58,32	221,13	279,45	0,16 %
7.2	SPO-1094 Próprio	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO aproveitado, COM BLOCO RETANGULAR 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - baseado em	m²	218,7	10,52	7,17	6,19	13,36	1.568,07	1.353,76	2.921,83	1,64 %
7.3	92397 SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	24,3	49,46	7,17	55,64	62,81	174,23	1.352,05	1.526,28	0,85 %
7.4	SPO-1097 Próprio	Acabamento argamassado - TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - baseado em SINAPI (101169)	m	89,48	11,62	7,77	6,98	14,75	695,25	624,58	1.319,83	0,74 %
7.5	SPO-1116 Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO - baseado em SINAPI (94994)	m²	4	70,64	27,43	62,28	89,71	109,72	249,12	358,84	0,20 %
7.6	SPO-1117 Próprio	Revestimento em pedra Miracema - baseado em CPOS (19.03.090)	m²	4	100,26	25,14	102,19	127,33	100,56	408,76	509,32	0,29 %
8		IMPERMEABILIZAÇÃO									25.224,21	14,12 %



PROAD 3573/2022. DOC 28. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.WVPW.LNBT: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Obra
Reforma da Vara do Trabalho de Indaial

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Santa Catarina

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
8.1	SPO-1098	Próprio	Camada de regularização para calha EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, com aditivo adesivo, ESPESSURA média 3CM - baseado em SINAPI (87747)	m²	54,97	49,75	28,98	34,20	63,18	1.593,03	1.879,97	3.473,00	1,94 %
8.2	SPO-1099	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE calha COM MANTA ASFÁLTICA aluminizada premium, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM - baseado em SINAPI (98546)	m²	137,42	91,14	28,93	86,81	115,74	3.975,56	11.929,43	15.904,99	8,90 %
8.3	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	73,29	45,77	19,55	38,57	58,12	1.432,81	2.826,80	4.259,61	2,38 %
8.4	SPO-1100	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM impermeabilizante líquido acrílico resistente aos raios UV, 2 DEMÃOS do tipo SikaFill ou similar - baseado em SINAPI (98553)	m²	41,2	30,33	14,51	24,00	38,51	597,81	988,80	1.586,61	0,89 %
9			SERVIÇOS DIVERSOS									6.994,16	3,91 %
9.1			JARDIM									1.837,43	1,03 %
9.1.1	SPO-1102	Próprio	Remoção do seixo para aproveitamento - baseado em SICRO (4915670)	m³	5	90,25	94,04	20,57	114,61	470,20	102,85	573,05	0,32 %
9.1.2	SPO-1107	Próprio	Delimitação de canteiro com "divisor de grama" - baseado em SINAPI (94277)	M	32	10,25	5,06	7,95	13,01	161,92	254,40	416,32	0,23 %
9.1.3	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	39	1,70	1,77	0,38	2,15	69,03	14,82	83,85	0,05 %
9.1.4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	39	11,45	3,67	10,87	14,54	143,13	423,93	567,06	0,32 %
9.1.5	SPO-1108	Próprio	Espalhamento de seixo existente - baseado em SINAPI (96624)	m³	5	31,05	33,62	5,81	39,43	168,10	29,05	197,15	0,11 %
9.2			CLIMATIZAÇÃO									2.040,21	1,14 %
9.2.1	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	3	31,11	34,59	4,91	39,50	103,77	14,73	118,50	0,07 %
9.2.2	SPO-1118	Próprio	Instalação de AR CONDICIONADO SPLIT existente - baseado em SINAPI (103252)	UN	3	230,35	156,29	136,25	292,54	468,87	408,75	877,62	0,49 %
9.2.3	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	3	274,04	29,87	318,16	348,03	89,61	954,48	1.044,09	0,58 %
9.3	SPO-1120	Próprio	Protetor de Parede RodaMeio TecnoPerfil TEC 200N ou similar - baseado em SINAPI (98688)	M	22	111,55	3,69	137,97	141,66	81,18	3.035,34	3.116,52	1,74 %
10			LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO									4.375,13	2,45 %
10.1	SPO-1105	Próprio	Transporte DE ENTULHO - baseado em FDE (16.80.098)	m³	26	21,66	22,56	4,94	27,50	586,56	128,44	715,00	0,40 %
10.2	SPO-1104	Próprio	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 4 m3 (local: Indaial)	m³	26	67,50	0,00	85,72	85,72	0,00	2.228,72	2.228,72	1,25 %
10.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	355,19	3,18	2,62	1,41	4,03	930,59	500,82	1.431,41	0,80 %

Totais -> R\$ 85.731,62 R\$ 92.975,22 R\$ 178.706,84

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R\$140.743,14
R\$37.963,70
R\$178.706,84

ANDRE
WAGNER:4262

Assinado de forma digital
por ANDRE WAGNER:4262
Dados: 2022.05.11
14:54:27 -03'00'

André Wagner



PROAD 3573/2022. DOC 28. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.WVPW.LNBT: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>