

Data e hora da consulta: 11/10/2022 18:27

Usuário: ***.086.047-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.482.005/0001-23	RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC	88015-905
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	0XX48 3216-4115

Ano	Tipo	Número
2022	NE	531

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168105	0100000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/10/2022	Global	CD-10001/2022	-	74.924,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.659.339/0001-41	ITAPIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS	88790-000
Endereço		
B5 SN ITAPIRUBA		
Município	UF	Telefone
LAGUNA	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
138	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação do gradil que faz o cercamento do imóvel que abriga a Vara do Trabalho de Imbituba.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 11/10/2022 18:27

Usuário: ***.086.047-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	74.924,70

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Retirada de dois portões deslizantes existentes, um de 4,50 x 2,10 metros e outro de 4,90 x 2,10 metros. Retirada de um portão de giro existente, com 0,90 x 2,10 metros. Retirada, com disco de corte, de 80 colunas de ferro existentes, após desprender as telas neles fixadas, para posterior reaproveitamento. Remoção (frete) de todos os materiais acima retirados, com garantia de 1(um) ano, conforme solicitação e documentação constantes neste processo.	12.032,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	1,00000	12.032,0000	12.032,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Instalação de novo portão deslizante, em alumínio, perfil 50, com gradil horizontal, na cor preta, com dimensões de 4,50 metros de largura por 2,10 metros de altura. O sistema de automação será adaptado do portão que foi retirado para o novo portão, deixando-o em pleno funcionamento, com garantia de 1(um) ano, conforme solicitação e documentação constantes neste processo.	4.432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	1,00000	4.432,0000	4.432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Instalação de novo portão deslizante, em alumínio, perfil 50, com gradil horizontal, na cor preta, com dimensões de 4,90 metros de largura por 2,10 metros de altura. O sistema de automação será adaptado do portão que foi retirado para o novo portão, deixando-o em pleno funcionamento, com garantia de 1(um) ano, conforme solicitação e documentação constantes neste processo.	4.823,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	1,00000	4.823,0000	4.823,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Instalação de novo portão social de giro, em alumínio, perfil 50, com gradil horizontal, na cor preta, com dimensões de 0,90 metros de largura por 2,10 metros de altura. O novo portão deverá ser instalado com dobradiças e fechadura novas, com garantia de 1(um) ano, conforme solicitação e documentação constantes neste processo.	1.320,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	1,00000	1.320,7000	1.320,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Instalação de 80 colunas em alumínio, tubo retangular 50 x 100, com 2,10 metros de altura, na cor preta, acopladas em chumbador em alumínio (70 cm de altura), previamente fixado com barra roscada inóx e	36.511,00



Data e hora da consulta: 11/10/2022 18:27

Usuário: ***.086.047-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

74.924,70

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	parabolt (160 unidades, sendo dois pontos para cada coluna). Cada coluna será preenchida com concreto, na altura do chumbador, e protegida em cima com uma tampa em alumínio, para evitar a entrada de água da chuva, com garantia de 1(um) ano, conforme solicitação e documentação constantes neste processo.	36.511,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	1,00000	36.511,0000	36.511,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Fixação das telas existentes nas colunas instaladas em alumínio, através de parafusos cabeça panela inox, 4,8 x 32 mm (500 parafusos), com garantia de 1(um) ano, conforme solicitação e documentação constantes neste processo.	8.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	1,00000	8.460,0000	8.460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de execução referente aos serviços realizados, conforme solicitação e documentação constantes neste processo.	846,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	1,00000	846,0000	846,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Lavação e pintura das Telas com tinta esmalte sintético na cor Preta, com garantia de 1(um) ano, conforme solicitação e documentação constantes neste processo.	6.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	1,00000	6.500,0000	6.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA

***.410.639-**

11/10/2022 15:38:43

Data e hora da consulta: 11/10/2022 18:27**Usuário:** ***.086.047-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Assinaturas****Gestor Financeiro**

ALECIO JOSE RIFFEL

***.502.639-**

11/10/2022 16:49:55

