

5.3	CPO-65	Próprio	Aplicação de primer D 11 da MC Bauchemie em muro da lateral direita - Baseado em SINAPI 88415	m²	193,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.4	CPO-69	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA FOSCO COMPLETO DA SUVINIL EM SUPERFÍCIES, DUAS DEMÃOS - Baseado em SINAPI 88489	m²	359,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.5	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	24,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.6	CPO-71	Próprio	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7	99814	SINAPI	LIMPEZA DO GRADIL COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	284,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6			GUARITA E LIXEIRA											0,00	#DIV/0!
6.1	CPO-182	Próprio	Lavação com lava-jato e solução de hipoclorito de sódio	m²	60,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2	CPO-75	Próprio	Tratamento de fissuras (até 3,0mm) – com bandagem	m²	60,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.3	CPO-69	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA FOSCO COMPLETO DA SUVINIL EM SUPERFÍCIES, DUAS DEMÃOS - Baseado em SINAPI 88489	m²	60,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7			TELHADO											0,00	#DIV/0!
7.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DO TELHADO E LAJES DE COBERTURA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	630,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DAS CALHAS COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	70,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3	CPO-66	Próprio	Revisão das vedações dos rufos e calhas e aplicação de selante PU	M	25,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.4	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	45,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8			RECUPERAÇÃO FORRO DRYWALL - SOB MARQUISE											0,00	#DIV/0!
8.1	CPO-67	Próprio	Recuperação do forro drywall - Baseado em SINAPI 96114 (pintura computada no item 4)	m²	20,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	20,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Totais ->											0,00	0,00	0,00		
Total sem BDI														0,00	
Total do BDI														0,00	
Total Geral														0,00	
<p>_____ Assinatura do responsável técnico CREA / CAU nº:</p>															