

Obra

Substituição do telhado da passarela de ligação entre o prédio Sede e o Prédio Anexo II no Térreo

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Santa Catarina

B.D.I.

28,00%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos Insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra												
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI			Valor Unit com BDI			Total		Peso (%)
				M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	
COMP-ADM .01 00000104 Próprio	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 12 Horas semanais	Mês	0,70	3.991,75	80,21	4.071,96	5.109,44	102,67	5.212,11	3.576,61	71,87	10,06 %
	ART PARA OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE 15.000,00	UN	1,00	0,00	254,59	254,59	0,00	325,88	325,88	0,00	325,88	9,23 %
97063 SINAPI 103689 SINAPI SPO-1076 Próprio	SERVIÇOS GERAIS											0,82 %
	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	20,00	5,14	6,52	11,66	6,58	8,35	14,93	131,60	167,00	5,53 %
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,50	32,64	276,49	309,13	41,78	353,91	395,69	62,67	530,87	0,76 %
00010527 SINAPI 97064 SINAPI SPO-1056 Próprio	Proteção de local com lona plástica	m²	52,00	0,64	2,26	2,90	0,82	2,89	3,71	42,64	150,28	1,50 %
	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXM	5,00	0,00	29,00	29,00	0,00	37,12	37,12	0,00	185,60	0,49 %
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	5,00	15,63	2,54	18,17	20,01	3,25	23,26	100,05	16,25	0,47 %
97647 SINAPI 97655 SINAPI 104803 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE ENTULHO 6 M3 E BOTA FORA - BASEADO EM SINAPI (72897)	m²	10,00	22,88	39,75	62,43	29,03	50,88	79,91	290,30	508,80	0,29 %
	TELHADO											2,02 %
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	26,00	2,85	0,56	3,41	3,65	0,72	4,37	94,90	18,72	54,98 %
92580 SINAPI CPO-85 Próprio CPO-78 Próprio CPO-98 Próprio	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	26,00	13,99	17,37	31,36	17,91	22,23	40,14	465,66	577,98	0,29 %
	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	46,00	3,76	0,70	4,46	4,81	0,90	5,71	221,26	41,40	2,64 %
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	26,00	6,32	60,36	66,68	8,09	77,26	85,35	210,34	2.008,76	0,86 %
100275 SINAPI	CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE TRAMA METÁLICA MANUAL EM DISTÂNCIAS DE ATÉ 30 M - Baseado em CAEMA 060122	m³	16,50	24,78	5,41	30,19	31,72	6,92	38,64	523,38	114,18	5,62 %
	Isoteiha Trapezoidal Térmica Sanduiche Branca – núcleo em PIR 30 mm - Baseado em FDE 07.03.135	m²	26,00	15,92	290,77	306,69	20,38	372,19	392,57	529,88	9.676,94	1,81 %
	Acabamento em aço para telha sanduiche	M	7,00	5,83	33,23	39,06	7,46	42,53	49,99	52,22	297,71	25,83 %
	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2X KM	1,05	13,87	3,03	16,90	17,75	3,88	21,63	18,64	4,07	0,89 %
												0,06 %

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12 REGIAO
CNPJ: 02.482.005/0001-23

CPO-81	Próprio	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, INCLUSO (ÇAMENTO - Baseado em SINAPI 100327	m	45,00	8,01	98,87	106,88	10,25	126,55	136,80	461,25	5.694,75	6.156,00	15,58 %
CPO-66	Próprio	Vedação de superfícies com selante PU	M	10,00	11,89	29,93	41,82	15,22	38,31	53,53	152,20	383,10	535,30	1,35 %
CPO-88	Próprio	EMBTIMENTO DO RUFO NA ALVENARIA	m²	2,25	32,13	20,26	52,39	41,13	25,93	67,06	92,54	58,34	150,88	0,38 %
88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	0,65	0,68	1,37	2,05	0,87	1,75	2,62	0,57	1,14	1,71	0,00 %
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	0,65	4,49	8,02	12,51	5,75	10,27	16,02	3,74	6,88	10,42	0,03 %
CPO-69	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA FOSCO COMPLETO DA SUVINIL EM SUPERFÍCIES, DUAS DEMÃOS - Baseado em SINAPI	m²	0,65	4,76	10,22	14,98	6,09	13,08	19,17	3,96	8,50	12,46	0,03 %
		ILUMINAÇÃO											3.876,15	9,81 %
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	1,54	0,28	1,82	1,97	0,36	2,33	9,85	1,80	11,65	0,03 %
CPO-84	Próprio	Remoção manual de fio/cabo elétrico com transporte até caçamba e carga	m	30,00	10,74	1,51	12,25	13,75	1,93	15,68	412,50	57,90	470,40	1,19 %
104478	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TONADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	5,00	168,70	146,49	315,19	215,94	187,51	403,45	1.079,70	937,55	2.017,25	5,11 %
CPO-83	Próprio	Panel de LED de embutir, Luz branca (temperatura da cor 4500K), 45W, Alumínio - Baseado em SINAPI 97587	UN	5,00	13,34	201,79	215,13	17,08	258,29	275,37	85,40	1.291,45	1.376,85	3,48 %
		FORRO											3.913,20	9,90 %
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,00	1,51	0,30	1,81	1,93	0,38	2,31	46,32	9,12	55,44	0,14 %
CPO-77	Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - Baseado em SINAPI 98115	m²	24,00	19,85	103,21	123,06	25,41	132,11	157,52	609,84	3.170,64	3.780,48	9,57 %
CPO-85	Próprio	CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL EM DISTÂNCIAS DE ATÉ 30 M - Baseado em CAEMA 080122	m³	2,00	24,78	5,41	30,19	31,72	6,92	38,64	63,44	13,84	77,28	0,20 %
		PAREDE COM INFILTRAÇÃO											1.322,40	3,35 %
CPO-99	Próprio	Remoção de objetos da parede	UN	2,00	8,26	1,80	10,06	10,57	2,30	12,87	21,14	4,60	25,74	0,07 %
CPO-100	Próprio	Recolocação de objetos na parede	UN	2,00	8,26	1,80	10,06	10,57	2,30	12,87	21,14	4,60	25,74	0,07 %
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,00	9,12	1,84	10,96	11,67	2,36	14,03	70,02	14,16	84,18	0,21 %
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	6,00	16,80	14,36	31,16	21,50	18,38	39,88	129,00	110,28	239,28	0,61 %
CPO-008	Próprio	Emboço com argamassa impermeabilizante (baseado em 87831)	m²	6,00	55,14	38,69	93,83	70,58	49,52	120,10	423,48	297,12	720,60	1,82 %
88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	6,00	0,68	1,37	2,05	0,87	1,75	2,62	5,22	10,50	15,72	0,04 %
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6,00	4,49	8,02	12,51	5,75	10,27	16,02	34,50	61,62	96,12	0,24 %
CPO-69	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA FOSCO COMPLETO DA SUVINIL EM SUPERFÍCIES, DUAS DEMÃOS - Baseado em SINAPI	m²	6,00	4,76	10,22	14,98	6,09	13,08	19,17	36,54	78,48	115,02	0,29 %

CNPJ: 02.482.005/0001-23

Assinatura do responsável técnico
CREA / CAU n.º:

Rua Esteves Júnior - Centro - Florianópolis / SC
/ setec@trt12.jus.br