



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

FERNANDA
GOMES
FERREIRA
14/10/2024 15:43

RODRIGO
PEREIRA
ALFRADIQUE
14/10/2024 17:39

SEGUNDO TERMO ADITIVO – PE 18204/2023

Segundo termo aditivo ao contrato de reforma geral do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Curitiba que entre si celebram o **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região** e a empresa **ED Construção Ltda.**

CONTRATANTE: A União, por meio do **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região**, estabelecido na rua Esteves Júnior, nº 395, bairro Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o nº 02.482.005/0001-23, neste ato representado por sua Diretora da Secretaria Administrativa, Senhora **Fernanda Gomes Ferreira**, conforme delegação de poderes constante da Portaria PRESI nº 260/2023.

CONTRATADA: A empresa **ED Construção Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 24.543.997/0001-94, estabelecida na rua Hamilton Ferreira, nº 148, bloco 301, bairro Areias, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88113-832, telefones (48) 3058-1907 e (48) 99816-5849, e-mail contato@edconstrucao.net.br, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Senhor **Rodrigo Pereira Alfradique**, portador da carteira de identidade nº 131855439, expedida pela IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 055.561.747-50, conforme Alteração Contratual.

Os CONTRATANTES resolvem aditar o contrato firmado 27-5-2024, com fundamento no art. 124, I, “a” e “b” e no art. 6º, inc. XVII, ambos da Lei 14.133/21, a fim de realizar acréscimo e supressão de serviços e prorrogar o prazo de execução, acrescentando, para tanto, à cláusulas segunda, terceira e dez a seguinte redação, permanecendo inalteradas todas as demais disposições:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

Será realizado o acréscimo e supressão de serviços ao objeto originalmente contratado, conforme discriminado na planilha anexa a este instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

[...]

II - Do prazo de execução:

O prazo para a execução do objeto será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias.

[...]

CLÁUSULA DEZ – DO PREÇO

O valor global do contrato será acrescido em R\$ 28.801,81 (vinte e oito mil, oitocentos e um reais e oitenta e um centavos) e suprimido em R\$ 27.523,11 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e onze centavos), conforme planilha.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmou-se o presente termo aditivo, o qual, depois de lido, será assinado eletrônico/digitalmente pelos representantes das partes, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última assinatura.

CONTRATANTE:

Fernanda Gomes Ferreira
Diretora da Secretaria Administrativa
TRT da 12ª Região

CONTRATADA:

Rodrigo Pereira Alfradique
Sócio-Administrador
ED Construção Ltda.

Contrato aditivo/23PE18204b_acrécimo_supressão_prazo_execução_VT Curitibaanos_SB



PROAD 18204/2023. DOC 178. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TMFN.WZXH:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

PE 18204/2023



ED CONSTRUÇÃO LTDA

ED CONTRUÇÃO LTDA	BDI: 25,7%
CNPJ: 24.543.997/0001-94 - TEL: (48) 99816-5849 / CONTATO@EDCONSTRUCAO.NET.BR	DATA: 06/09/2024
END: HAMILTON FERREIRA, 148 BLA 301, AREIAS SÃO JOSE-SC 88113-832	

OBRA: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - CURITIBANOS - SC - REFORMA

DADOS REFERENCIA: PE: 18204/2023 UASG: 080013

OBJETO: execução de reforma geral do prédio que abriga a Vara Trabalhista de Curitiba, incluindo serviços de pintura interna e externa, tratamento de trincas e fissuras, correção de infiltrações na cobertura, substituição de áreas de forro danificadas, lavagem do estacionamento, calçadas e passeio público, além de recuperações diversas nos sistemas que compõem a edificação e que apresentam desgaste	REFERENCIA DO ORGÃO: SINAPI - 09/2023 - Santa Catarina SBC - 09/2023 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2023 -	BDI 25,7%	
--	---	------------------	--

PLANILHA ADITIVO SINTÉTICO (Com Valor do Material e da Mão de Obra)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5			COBERTURA									1.558,90	5,41%
5.4	000002	Próprio	ADEQUAÇÃO DE BOCAIS DE DESCIDA PLUVIAL	UN	5	128,04	59,02	101,92	160,94	295,10	509,60	804,70	2,79 %
5.5	00000268	Próprio	REVISÃO TODOS PONTOS DE EMENDAS E UNIÃO, APLICAÇÃO DE PU - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	20	30,00	15,09	22,62	37,71	301,80	452,40	754,20	2,62 %
6			IMPERMEABILIZAÇÕES									7.329,75	25,45 %
6.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	m²	44,63	121,81	32,60	120,52	153,12	1.454,93	5.378,80	6.833,73	23,73 %
6.2	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). A F 09/2023	m²	6,5	60,71	39,12	37,19	76,31	254,26	241,76	496,02	1,72 %
N1.0			MASTRO									2.099,18	7,29 %
		Próprio	DEMOLIÇÕES PISO E ESCAVAÇÃO REATERRO DE MASTRO COM USO DE CONCRETO	UNID	2	195,00	98,05	147,06	245,11	196,10	294,12	490,22	1,70 %
		Próprio	SERVIÇOS DE SERRALHERIA - CORTE SOLDA PROTEÇÃO E RESTILAÇÃO NO PRUMO	UNID	2	280,00	140,79	211,17	351,96	281,58	422,34	703,92	2,44 %
		Próprio	CONCRETAGEM DE BASE (INCLUSO CONCRETO ARMADO E FORMAS)	UNID	2	360,00	181,01	271,51	452,52	362,02	543,02	905,04	3,14 %
N2.0			AR CONDICIONADO									817,05	2,84 %
		Próprio	RETIRADA DE AR CONDICIONADO E FECHAMENTO DE VÃO	VB	1	650,00	326,82	490,23	817,05	326,82	490,23	817,05	2,84 %
N3.0			CONSERTO RESERVATÓRIO (CX AGUA)									289,11	1,00 %
		Próprio	REPARO DE CX AGUA	VB	1	230,00	115,65	173,46	289,11	115,65	173,46	289,11	1,00 %
N4.0			SCHAFT									1.131,30	3,93 %
		Próprio	EXECUÇÃO DE SCHAFT, PREVISTO DO SOLO ATÉ PLATIBANDA, EM CHAPA, PINTADA, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m²	2	450,00	226,26	339,39	565,65	452,52	678,78	1.131,30	3,93 %
10			REVESTIMENTOS									1.412,25	4,90 %
10.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	15,00	4,45	2,89	2,70	5,59	43,35	40,50	83,85	0,29 %
10.4	87825	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF 08/2022	m²	15,00	70,45	56,04	32,52	88,56	840,60	487,80	1.328,40	4,61 %
N5.0			REDE DE AGUA HIDROMETRO ATE RESERVATORIO									4.320,18	15,00 %
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	6,50	87,74	92,88	17,41	110,29	603,72	113,16	716,88	2,49 %
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M³	6,50	26,16	16,44	16,44	32,88	106,87	106,87	213,74	0,74 %
	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	46,00	25,36	23,32	8,56	31,88	1.072,59	393,76	1.466,35	5,09 %
		Próprio	TRECHO DE TRAVESSIA INTERTRAVADO (RETIRAR, RECOLOCAR, CAMADA AREIA MAIS PROFUNDA)	VB	1,00	650,00	326,82	490,23	817,05	326,82	490,23	817,05	2,84 %
		Próprio	INTERLIGAÇÃO NO RESERVATÓRIO TUPO ALVENARIA, REGISTRO, ACABAMENTOS, CONEXÕES, PINTURA	VB	1,00	880,00	442,47	663,69	1.106,16	442,47	663,69	1.106,16	3,84 %

JOAO CARLOS GODOY LHA
03/10/2024 17:05



PLANILHA ADITIVO SINTÉTICO (Com Valor do Material e da Mão de Obra)

Item	Códig o	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI		Total	MAT.	M. O.	Total	Peso (%)
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.					
			VAZAMENTO ARQUIVO											
		Próprio	DEMOLIÇÃO MOCHETA, PISO, LIGAÇÕES DE CONEXÕES EXISTENTES, CONCRETAGEM PISO, RECOMPOSIÇÃO MOCHETA E ACABAMENTOS	VB	1	1.450,00	729,06	1.093,59	1.822,65	1.822,65	1.093,59	729,06	1.822,65	6,33 %
	102491	SINAPI	PINTURA EXTERNA - MURO/MURETA GRADE/ESPELHO ESCADA											
			PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_ 05/2021	m²	252	19,18	10,57	13,53	24,10	24,10	3.409,56	2.663,64	6.073,20	21,09 %
			LIMPEZA											
		Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, ÁGUA E ÁCIDO CLORÍDRICO (baseado em SINAPI 99814)	m²	284	5,46	1,84	5,02	6,86	6,86	1.425,68	522,56	1.948,24	6,76 %
	000001													
	19													
Totais ->										R\$ 11.392,46	R\$ 17.409,35	R\$ 28.801,81		

Total sem BDI R\$ 21.399,74
Total do BDI R\$ 7.402,07
Total Geral R\$ 28.801,81

DESCONTO LICITAÇÃO	2,70%
PORCENTAGEM ADITIVO	15,57%
PREÇO OBRA INICIAL	184.998,00

VALOR REFERENCIA R\$ 190.142,74
PREÇO ED CONSTRUÇÃO R\$ 184.998,00
 DESCONTO APLICADO 2,7057%

ADITIVOS	R\$ 28.801,81
SUPRESSAO	R\$ 27.523,11
ADITIVO -SUPRESSÃO	R\$ 1.278,70

RODRIGO PEREIRA ALFRADRIQUE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA /SC 149586-4



ED CONTRUÇÃO LTDA	BDI: 25,7%
CNPJ: 24.543.997/0001-94 - TEL: (48) 99816-5849 / CONTATO@EDCONSTRUCAO.NET.BR	DATA: 16/09/2024
END: HAMILTON FERREIRA, 148 BLA 301, AREIAS SÃO JOSE-SC 88113-832	

OBRA: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - CURITIBANOS - SC - REFORMA

DADOS REFERNCIA: PE: 18204/2023 UASG: 080013

OBJETO: execução de reforma geral do prédio que abriga a Vara Trabalhista de Curitiba, incluindo serviços de pintura interna e externa, tratamento de trincas e fissuras, correção de infiltrações na cobertura, substituição de áreas de forro danificadas, lavagem do estacionamento, calçadas e passeio público, além de recuperações diversas nos sistemas que compõem a edificação e que apresentam desgaste	REFERENCIA DO ORGÃO: SINAPI - 09/2023 - Santa Catarina SBC - 09/2023 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2023 -	BDI 25,7%
--	--	------------------

ITENS SUPRIMIDOS

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
3			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
3.7	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,91	1,81	1,90	0,37	2,27	96,72	18,84	115,56	
3.10	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	0,17	20,10	20,79	4,47	25,26	3,53	0,76	4,29	
4			ESQUADRIAS										
4.2	00000140	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE GAVETA	un	1	25,02	10,80	20,65	31,45	10,80	20,65	31,45	
4.3	00000269	Próprio	MANUTENÇÃO EM PERSIANA	UN	6	10,78	11,28	2,27	13,55	67,68	13,62	81,30	
4.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	0,17	275,81	33,41	313,28	346,69	5,67	53,26	58,93	
5			COBERTURA										
5.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	279,524	47,45	7,53	52,12	59,65	2.104,81	14.568,79	16.673,60	
5.2	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20	77,37	3,37	93,88	97,25	67,40	1.877,60	1.945,00	
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
7.2	00000263	Próprio	VERIFICAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DA PORTA DE ENTRADA	UN	1	97,73	108,60	14,25	122,85	108,60	14,25	122,85	
7.3	00000134	Próprio	MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO DE TUBULAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT EXISTENTE	m	15	31,95	29,15	11,01	40,16	437,25	165,15	602,40	
7.6	00000277	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.015,16	72,40	1.203,65	1.276,05	72,40	1.203,65	1.276,05	
10.5			FORROS										
10.5.2	00000247	Próprio	FORRO MODULAR DE PVC, COM ESTRUTURA METÁLICA (baseado em SINAPI 96116)	m²	50,91	103,32	27,42	102,45	129,87	1.395,95	5.215,73	6.611,68	
Totais ->											R\$ 27.523,11		

Total sem BDI	R\$	20.449,67
Total do BDI		7.073,44
Total Geral	R\$	27.523,11

PORCENTAGEM SUPRIMIR	14,88%
PREÇO OBRA INICIAL	184.998,00

RODRIGO PEREIRA ALFRADIQUE

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 149586-4

PROAD 18204/2023. DOC 178. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TMFN.WZXH: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>