



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Registro de Preço para futura aquisição de mobiliário sob medida

PROAD 6495/2024

#### 1. Item identificador da demanda no PAC - Plano Anual de Contratações

Item: PAC 11022 CMLOG 2024

Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de mobiliário

#### 2. Unidade Demandante e Unidade Gestora de Orçamento

**Unidade Demandante:** Coordenadoria de Materiais e Logística - CMLOG


**Unidade Técnica:** Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO

**Unidade Gestora do Orçamento:** Coordenadoria de Materiais e Logística - CMLOG

#### 3. Descrição da necessidade da contratação

Registro de Preços para futura aquisição de móveis com o fim de reposição de itens avariados e/ou desgastados, bem como manter reserva para demandas de curto prazo.

Itens para futura aquisição:

Nº.	Descrição	Imagem
1	<b>Estante com prateleiras superiores e armário inferior 2 portas, 1,10m (móvel único).</b> Armário Estante em MDF com 25mm de espessura, medindo 110cm de largura, 160cm de altura, 43cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal máлага berneck. A parte inferior com duas portas de abrir, medindo 72cm de altura, base de 10cm e prateleira interna regulável, com fechadura completa em cada porta. A parte superior com três prateleiras reguláveis. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 7,17m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	
2	<b>Estante com prateleiras sem portas, 1,20m (móvel em 2 partes).</b> Estante tipo "escaninho" (com fundo) em MDF com 25mm de espessura, medindo 120cm de largura, 210cm de altura (2 módulos separados, alturas de 130cm e 80cm), 40cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal máлага berneck. Detalhes de fixação, divisões, estrutura e demais detalhes, conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Cada parte montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 8,82m <sup>2</sup> ENTREGAR CADA PARTE MONTADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE PARA TRANSPORTE	



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

3	<p><b>Mesa de trabalho ergonômica, quadrada 0,80m.</b> Mesa ergonômica quadrada 80cm de lado. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, base em Nogueira Málagas Berneck. Passa fio no tampo e nas duas laterais na cor preta e calha metálica no fundo. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,26m<sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
4	<p><b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 1,60m.</b> Mesa ergonômica em L, 1,60m de largura e gaveteiro com 2 gavetas, 1 chaveada. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogueira Málagas Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 5,96m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO</p>	
5	<p><b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 2,00m.</b> Mesa ergonômica em L, com 3 passa fios no tampo. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogueira Málagas Berneck (com torre retrátil para carregador de indução). Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 4,91m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO</p>	
6	<p><b>Mesa de audiência em T (móvel em 2 partes).</b> Mesa para juiz e mesa para as partes. Em MDF 30mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados (Ópera Berneck e Nogueira Málagas Berneck) Acabamentos e dimensões conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 9,40m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
7	<p><b>Gaveteiro volante (altura da mesa).</b> Gaveteiro com rodízios, 5 gavetas (duas chaveadas), em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados (Nogueira Málagas Berneck). Dimensões 72cm x 60cm x 42cm. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,19m<sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
8	<p><b>Mesa de impressora.</b> Mesa para impressora com uma prateleira aberta e uma porta com prateleira móvel interna. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogueira Málagas Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,79m<sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
9	<p><b>Mesa de conciliação. Circular diâm 1,00m.</b> Mesa para conciliação, tampo em MDF ópera berneck, em formato circular 1,00m de diâmetro, 25mm de espessura e 75cm de altura. Pés em aço tubular, com 90mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 1,57m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO</p>	



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

10	<p><b>Mesa de reunião. Circular diâm 1,20m.</b> Mesa para Reunião, tampo em MDF revestido em laminado melamínico padrão nogal máлага berneck, em formato circular 1,20m de diâmetro, 25mm de espessura e a 75cm de altura. Pés em aço tubular, com 90 [mm] de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,26m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO</p>	
11	<p><b>Mesa de reunião. Retangular 4m.</b> Mesa retangular medindo aproximadamente 400 x 118 x 74cm, confeccionada com tampo bipartido (dois tampos de 200cm cada) em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura revestido de laminado ópera berneck. 3 pés estilo painel, confeccionada em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com revestimento em laminado melamínico nogal máлага berneck, com tampo duas caixas Power Box em Polipropileno com espera para tomadas e espera conectores de telefonia e lógica. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montada parcialmente e embalada individualmente para transporte (em partes de 200cm - tampo e pés). Metragem estimada de MDF: 4,72m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
12	<p><b>Mesa de reunião. Retangular 3m.</b> Mesa retangular medindo aproximadamente 300 x 118 x 74cm, confeccionada com tampo bipartido (dois tampos de 150cm cada) em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura revestido de laminado ópera berneck. 3 pés estilo painel, confeccionada em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura com revestimento em laminado melamínico nogal máлага berneck e topos em ABS colado em máquinas especiais a 190° no sistema Hot Melt. Possuir embutidos no tampo duas caixas Power Box em Polipropileno com espera para madas e espera conectores de telefonia e lógica. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada parcialmente e embalada individualmente para transporte (em partes de 150cm - tampo e pés). Metragem estimada de MDF: 3,54m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
13	<p><b>Mesa de reunião. Retangular 2m.</b> Mesa para reunião, tampo em MDF 25mm, revestido no padrão ópera berneck, em formato retangular, com dimensões de 2000mm x 1000m, e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,00m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
14	<p><b>Conjunto de mesa (circular 1,20m) e 6 cadeiras para copa cozinha.</b> Conjunto Mesa e 06 cadeiras Copa/Cozinha - Conjunto de mesa para copa, com 06 (seis) cadeiras. Mesa com tampo em MDF 25mm, revestido em ópera berneck, em formato circular 1,20m de diâmetro e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Cadeiras em madeira angelim, acabamento com verniz, medidas aproximadas de 420 x 480 x 900mm (LxPxA). Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,26m<sup>2</sup> ENTREGAR MESA DESMONTADA</p>	



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

15	<p><b>Conjunto de mesa (quadrada 1,0m) e 4 cadeiras para copa cozinha.</b> Conjunto de mesa para copa/cozinha, com 4 (quatro) cadeiras, com tampo em MDF 25mm, revestimento ópera berneck, medindo aproximadamente 1000 x 1000mm e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Cadeiras em madeira angelim, acabamento com verniz, medidas aproximadas de 420 x 480 x 900mm (LxPxA). Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 1,00m<sup>2</sup> ENTREGAR MESA DESMONTADA</p>	
16	<p><b>Banco 3 pessoas 1,50m.</b> Banco para 3 pessoas com futon, em MDF 20mm, acabamento em Ópera Berneck. Nicho do futon com 25mm de profundidade, estruturado em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Futon em tecido poliéster impermeável e espuma de alta resistência, 4cm de espessura. Detalhes conforme projeto. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montado e embalado individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,06m<sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
17	<p><b>Banco 2 pessoas 1m.</b> Banco para 2 pessoas com futon. Acabamento do banco todo em Ópera Berneck, com o nicho do futon com 2cm de profundidade. Estruturado em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Futon em tecido poliéster impermeável e espuma de alta resistência, 4cm de espessura. Detalhes conforme projeto. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 0,83m<sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
18	<p><b>Floreira alta.</b> Floreira 70 x 50 x 35cm em MDF 25 mm, Nogueira Málagas Berneck, base (pés) em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco, com suporte interno móvel reforçado para sustentar a planta e o substrato. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,29m<sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
19	<p><b>Floreira baixa.</b> Floreira 46 x 46 x 46cm em MDF Nogueira Málagas Berneck, base (pés) em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,11m<sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
20	<p><b>Armário com 2 portas de correr, 1,60m.</b> Armário em MDF com 25mm de espessura, medindo 160cm de largura, 160cm de altura, 43 cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogueira málagas berneck. Prateleiras internas com 25mm, com reforço para sustentação de livros. Portas de correr, com perfis em alumínio, MDF 15mm e vidro cancelado ou mini boreal. Demais detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montado e embalado individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,92m<sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	
21	<p><b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 1,30m.</b> Mesa ergonômica em L, 1,30m de largura e gaveteiro com 2 gavetas, 1 chaveada. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogueira Málagas Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos.</p>	



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Metragem estimada de MDF: 5,85m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO	
---	--

**\*\* TODOS OS ITENS DEVERÃO SER SUBMETIDOS PREVIAMENTE À APRECIÇÃO DA CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - ANTES DE SEREM EXECUTADOS**

**A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da aprovação do protótipo, que deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias da emissão de Ordem de Serviço assinada pelo Gestor do Contrato, momento em que poderão ser tiradas as dúvidas relacionadas ao protótipo e aos móveis.**

A CMLOG - Coordenadoria de Materiais e Logística, dentre outras atribuições, tem a responsabilidade pela solicitação de abertura de processos licitatórios para aquisição de bens comuns que possam vir a atender grande número de unidades do Tribunal, e os mobiliários estão dentre estes bens gerenciados pela CMLOG.

A compra, armazenamento, fornecimento através de pedido, bem como a modernização e substituição de mobiliário com novos projetos, estão dentre as atividades desenvolvidas diariamente pela equipe da CMLOG. Neste contexto, nossas atividades visam sempre salvaguardar o conforto de Magistrados e Servidores, em suas atividades diárias, através da aquisição e fornecimento de mobiliário de qualidade.

Esta aquisição resulta, principalmente, da alteração do mobiliário padrão do Tribunal projetada pela equipe da CPO, a qual aperfeiçoa os aspectos ergonômicos e altera a estética do mesmo.

Prover condições que possam oferecer conforto nas atividades do dia a dia de seus profissionais, é uma ação que já faz parte da cultura organizacional do Tribunal. E dentro destas condições ofertadas os mobiliários dotados de ergonomia e adequado às atividades diárias, é uma ação que já ocorre de longa data nas dependências do Tribunal, e pode-se dizer que tem obtido excelentes resultados. Um ambiente de trabalho confortável inclui vários elementos-chave, onde podemos destacar mobiliários com ergonomia, minimizando o risco de lesões por esforço repetitivo e de má postura, dores musculares, desconfortos, dentre outros.

Com a "Ata de Registro de Preços", resultante deste processo licitatório ora requisitado, a CMLOG poderá, ao longo da sua validade, fazer aquisições para atender às demandas oriundas das mais diversas áreas do Tribunal, bem como planejar e efetuar um processo de modernização do mobiliário da instituição.



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

### **4. Alinhamento entre a contratação e os Planos Estratégicos do Tribunal**

O presente Registro de Preço para futura aquisição converge com o Plano Estratégico do TRT-SC 2021-2026 na medida em que persegue a “Eficiência”, a “Sustentabilidade” e a “Valorização das Pessoas”.

[https://portal.trt12.jus.br/Planejamento\\_Estrategico/PE\\_2021\\_2026](https://portal.trt12.jus.br/Planejamento_Estrategico/PE_2021_2026)

### **5. Requisitos mínimos da demanda**

O presente certame busca a seleção de participante habilitado tecnicamente a fornecer os itens elencados conforme suas especificações, prazos e demais condições estabelecidas neste Estudo e no Termo de Referência a ser elaborado.

O Termo de Referência trará delimitações e orientações quanto aos quantitativos, aos materiais a serem empregados, tipos, e prazos de execução.

A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da aprovação do protótipo, que deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias da emissão de Ordem de Serviço assinada pelo Gestor do Contrato, momento em que poderão ser tiradas as dúvidas relacionadas ao protótipo e aos móveis.

Prazo de garantia mínimo de 3 anos contra vício ou defeito de fabricação, a contar da data de entrega dos móveis, incluindo peças e ferragens.

### **6. Sustentabilidade**

Com base na filosofia de sustentabilidade incorporada por este Tribunal, que busca a proposta mais vantajosa levando em conta não apenas o preço, mas o custo como um todo, considerando a manutenção da vida no planeta, a equidade social e o bem-estar humano, em consonância com o artigo 5º da Lei 14.133/2021, bem como considerando os critérios de sustentabilidade previstos no Guia de Contratações Sustentáveis editado pela resolução do CSJT e pelo PLS-Plano de Logística Sustentável deste TRT-SC, as aquisições deste processo devem observar os parâmetros legais de preservação ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

A presente aquisição está de acordo com o planejamento estratégico do Poder Judiciário e a legislação ambiental a ele pertinente, especialmente os seguintes textos normativos: Artigo 5º da Lei 14.133/2021, Resolução CNJ 325/2020, de 29 de junho de 2020, Resolução CNJ 400/2021, de 16 de junho de 2021, Portaria PRESI 793 de 1º de dezembro de 2022, PORTARIA SEAP 011, de 25 de janeiro de 2016, bem como a Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), e a Portaria PRESI 769 de 14 de novembro de 2022 com o PLS-TRT12 2023 (Plano de Logística Sustentável TRT12 2023).



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Tem como norte principal os critérios contidos no Guia de Contratações Sustentáveis, aprovado pela Resolução CSJT nº 310/2021 e pelo PLS - Plano de Logística Sustentável deste TRT-SC, instituído pela Portaria Presi 793/2022, os quais preconizam as práticas sustentáveis a serem observadas pelas empresas que fabricam o equipamento. Assim, itens como utilização de energia renovável, embalagens recicláveis, baixo consumo de energia (ex. Selo Procel A), baixa emissão de calor e reengenharia dos equipamentos de fabricação, estão subentendidos como “incorporados” aos bens a adquirir.

Os materiais que compõem as embalagens do produto, as aparas, partes, pedaços inutilizados, sobejos, fragmentos quaisquer serão posteriormente descartados pela Contratada, em linha com toda a legislação ambiental e sempre levando em consideração o descarte sustentável que visam a reciclagem, e dentro do possível, o reaproveitamento dos materiais.

As práticas de sustentabilidade são de responsabilidade da Contratada, sobretudo no que tange às obrigações trabalhistas, o emprego dos EPIs, e a origem certificada dos materiais utilizados.

Em cumprimento à Resolução 310/2021 do CSJT - Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, destacamos os seguintes aspectos a serem observados pela empresa:

- A. Contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com o art 5º da Lei 14.133/21 e com o art. 6º, incisos I, IV e VI e art. 4º, inciso IX, da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010;
- B. Obedecer às normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;
- C. Visar economia na utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas contribuindo para a redução do consumo de energia, bem como na utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;
- D. Orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do programa de separação de resíduos sólidos, e resíduos recicláveis descartados, de acordo com a Lei 12.305/10.

As recomendações relacionadas aqui, não afastam a adoção de adicionais padrões de elevadas considerações à perseguição do maior aprimoramento da sustentabilidade.

### **7. Estimativas das quantidades**



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Nº.	Descrição	QUANT MIN	QUANT MAX
1	<b>Estante com prateleiras superiores e armário inferior 2 portas, 1,10m (móvel único).</b> Armário Estante em MDF com 25mm de espessura, medindo 110cm de largura, 160cm de altura, 43cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal málagá berneck. A parte inferior com duas portas de abrir, medindo 72cm de altura, base de 10cm e prateleira interna regulável, com fechadura completa em cada porta. A parte superior com três prateleiras reguláveis. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 7,17m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	3	79
2	<b>Estante com prateleiras sem portas, 1,20m (móvel em 2 partes).</b> Estante tipo “escaninho” (com fundo) em MDF com 25mm de espessura, medindo 120cm de largura, 210cm de altura (2 módulos separados, alturas de 130cm e 80cm), 40cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal málagá berneck. Detalhes de fixação, divisões, estrutura e demais detalhes, conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Cada parte montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 8,82m <sup>2</sup> ENTREGAR CADA PARTE MONTADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE PARA TRANSPORTE	2	80
3	<b>Mesa de trabalho ergonômica, quadrada 0,80m.</b> Mesa ergonômica quadrada 80cm de lado. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, base em Nogal Málaga Berneck. Passa fio no tampo e nas duas laterais na cor preta e calha metálica no fundo. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,26m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	4	30
4	<b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 1,60m.</b> Mesa ergonômica em L, 1,60m de largura e gaveteiro com 2 gavetas, 1 chaveada. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogal Málaga Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 5,96m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO	3	26
5	<b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 2,00m.</b> Mesa ergonômica em L, com 3 passa fios no tampo. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogal Málaga Berneck (com torre retrátil para carregador de indução). Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 4,91m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO	3	12
6	<b>Mesa de audiência em T (móvel em 2 partes).</b> Mesa para juiz e mesa para as partes. Em MDF 30mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados (Ópera Berneck e Nogal Málaga Berneck) Acabamentos e dimensões conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 9,40m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	2	17
7	<b>Gaveteiro volante (altura da mesa).</b> Gaveteiro com rodízios, 5 gavetas (duas chaveadas), em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados (Nogal Málaga Berneck). Dimensões 72cm x 60cm x 42cm. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,19m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	6	210



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

8	<p><b>Mesa de impressora.</b> Mesa para impressora com uma prateleira aberta e uma porta com prateleira móvel interna. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogal Málaga Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,79m<sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	5	61
9	<p><b>Mesa de conciliação. Circular diâm 1,00m.</b> Mesa para conciliação, tampo em MDF ópera berneck, em formato circular 1,00m de diâmetro, 25mm de espessura e 75cm de altura. Pés em aço tubular, com 90mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos.. Metragem estimada de MDF: 1,57m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO</p>	3	28
10	<p><b>Mesa de reunião. Circular diâm 1,20m.</b> Mesa para Reunião, tampo em MDF revestido em laminado melamínico padrão nogal Málaga berneck, em formato circular 1,20m de diâmetro, 25mm de espessura e a 75cm de altura. Pés em aço tubular, com 90 [mm] de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,26m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO</p>	5	11
11	<p><b>Mesa de reunião. Retangular 4m.</b> Mesa retangular medindo aproximadamente 400 x 118 x 74cm, confeccionada com tampo bipartido (dois tampos de 200cm cada) em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura revestido de laminado ópera berneck. 3 pés estilo painel, confeccionada em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com revestimento em laminado melamínico nogal Málaga berneck, com tampo duas caixas Power Box em Polipropileno com espera para tomadas e espera conectores de telefonia e lógica. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montada parcialmente e embalada individualmente para transporte (em partes de 200cm - tampo e pés). Metragem estimada de MDF: 4,72m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	1	10
12	<p><b>Mesa de reunião. Retangular 3m.</b> Mesa retangular medindo aproximadamente 300 x 118 x 74cm, confeccionada com tampo bipartido (dois tampos de 150cm cada) em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura revestido de laminado ópera berneck. 3 pés estilo painel, confeccionada em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura com revestimento em laminado melamínico nogal Málaga berneck e topos em ABS colado em máquinas especiais a 190° no sistema Hot Melt. Possuir embutidos no tampo duas caixas Power Box em Polipropileno com espera para madas e espera conectores de telefonia e lógica. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada parcialmente e embalada individualmente para transporte (em partes de 150cm - tampo e pés). Metragem estimada de MDF: 3,54m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	2	10
13	<p><b>Mesa de reunião. Retangular 2m.</b> Mesa para reunião, tampo em MDF 25mm, revestido no padrão ópera berneck, em formato retangular, com dimensões de 2000mm x 1000m, e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,00m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	3	10



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

14	<b>Conjunto de mesa (circular 1,20m) e 6 cadeiras para copa cozinha.</b> Conjunto Mesa e 06 cadeiras Copa/Cozinha - Conjunto de mesa para copa, com 06 (seis) cadeiras. Mesa com tampo em MDF 25mm, revestido em ópera berneck, em formato circular 1,20m de diâmetro e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Cadeiras em madeira angelim, acabamento com verniz, medidas aproximadas de 420 x 480 x 900mm (LxPxA). Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,26m <sup>2</sup> ENTREGAR MESA DESMONTADA	3	15
15	<b>Conjunto de mesa (quadrada 1,0m) e 4 cadeiras para copa cozinha.</b> Conjunto de mesa para copa/cozinha, com 4 (quatro) cadeiras, com tampo em MDF 25mm, revestimento ópera berneck, medindo aproximadamente 1000 x 1000mm e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Cadeiras em madeira angelim, acabamento com verniz, medidas aproximadas de 420 x 480 x 900mm (LxPxA). Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 1,00m <sup>2</sup> ENTREGAR MESA DESMONTADA	3	14
16	<b>Banco 3 pessoas 1,50m.</b> Banco para 3 pessoas com futon, em MDF 20mm, acabamento em Ópera Berneck. Nicho do futon com 25mm de profundidade, estruturado em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Futon em tecido poliéster impermeável e espuma de alta resistência, 4cm de espessura. Detalhes conforme projeto. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montado e embalado individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,06m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	2	50
17	<b>Banco 2 pessoas 1m.</b> Banco para 2 pessoas com futon. Acabamento do banco todo em Ópera Berneck, com o nicho do futon com 2cm de profundidade. Estruturado em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Futon em tecido poliéster impermeável e espuma de alta resistência, 4cm de espessura. Detalhes conforme projeto. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 0,83m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	4	60
18	<b>Floreira alta.</b> Floreira 70 x 50 x 35cm em MDF 25 mm, Nugal Málaga Berneck, base (pés) em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco, com suporte interno móvel reforçado para sustentar a planta e o substrato. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,29m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	5	100
19	<b>Floreira baixa.</b> Floreira 46 x 46 x 46cm em MDF Nugal Málaga Berneck, base (pés) em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,11m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	5	120
20	<b>Armário com 2 portas de correr, 1,60m.</b> Armário em MDF com 25mm de espessura, medindo 160cm de largura, 160cm de altura, 43 cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal Málaga berneck. Prateleiras internas com 25mm, com reforço para sustentação de livros. Portas de correr, com perfis em alumínio, MDF 15mm e vidro canelado ou mini boreal. Demais detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montado e embalado individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,92m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	5	37
21	<b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 1,30m.</b> Mesa ergonômica em L, 1,30m de largura e gaveteiro com 2 gavetas, 1 chaveada. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nugal Málaga Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos.	20	250



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

	Metragem estimada de MDF: 5,85m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO		
--	---	--	--

**\*\* TODOS OS ITENS DEVERÃO SER SUBMETIDOS PREVIAMENTE À APRECIÇÃO DA CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - ANTES DE SEREM EXECUTADOS**

**A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da aprovação do protótipo, que deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias da emissão de Ordem de Serviço assinada pelo Gestor do Contrato, momento em que poderão ser tiradas as dúvidas relacionadas ao protótipo e aos móveis.**

As quantidades foram definidas para atender tanto às demandas já existentes como garantir reserva mínima, uma vez que esses itens são caracterizados por uma demanda significativa.

Por outro lado, as quantidades máximas solicitadas tem como objetivo atender eventual aumento da demanda de cada item.

### **8. Pesquisa de mercado**

A presente contratação será realizada através de ramo de prestação de serviços e fornecimento de material personalizado (conforme projetos). A própria natureza da operação assim o exige, considerando que os móveis serão projetados em consonância com o padrão deste TRT-SC.

A análise de preços e soluções no histórico de compras públicas (Painel de Preços do Governo federal) se apresentou como opção viável. Dado que diante da personalização do objeto não seria viável a consulta de bens iguais, a pesquisa de preços seguiu os critérios de descrição genérica (mesa, gaveteiro, armário etc.), material (MDF) e dimensões.

### **9. Escolha e Justificativa da Solução mais adequada**

A presente contratação trata de bens planejados e projetados em consonância com o padrão do TRT-SC.

Está em curso processo de modernização do mobiliário do Tribunal, com adequações ergonômicas, atualização do material e alterações estéticas.

Tendo em vista que esse processo ocorrerá de forma paulatina, de acordo com as possibilidades orçamentárias, necessidades de substituição de mobília e com o planejamento da substituição do mobiliário nos mais diversos espaços de trabalho, o Registro de Preços se configura o melhor meio de aquisição.



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

### **10. Descrição da solução como um todo/Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.**

No momento não há contratações correlatas ou interdependentes a esta contratação.

### **11. Justificativas para o parcelamento ou não da solução**

Considerando todo o objeto a ser adquirido, considerando as peculiaridades dos mesmos, as justificativas já apresentadas, a melhor forma de contratação é o parcelamento das entregas pelo Sistema de Registro de Preços por item, o que facilitará, por outro lado, a adesão à ata de Registro de Preços.

A licitação deverá ser feita com lote único, tendo em vista a necessidade de manter o mesmo padrão para todos os itens.

### **12. Providências para adequação do Tribunal**

A equipe técnica da CPO será responsável pelo acompanhamento e fiscalização técnica das atividades, orientando os trabalhos e promovendo o diálogo entre a contratada e o Tribunal, área demandante, para que se obtenha o resultado esperado em cada trabalho desenvolvido.

A CPO irá disponibilizar todas as informações necessárias e dirimir dúvidas, disponibilizar modelos e documentos pertinentes, bem como fornecer os dados suficientes para a elaboração e execução dos projetos e demais serviços técnicos.

### **13. Resultados Pretendidos**

Os resultados pretendidos para o Registro de Preço para futura aquisição de mobiliário sob medida são os seguintes:

- Garantir o conforto dos Magistrados e Servidores nas atividades diárias por meio da aquisição de mobiliário de qualidade e ergonômico.
- Manter uma reserva adequada de mobiliário para atender às demandas das diversas áreas do Tribunal.
- Substituir mobiliários danificados, para melhorar as condições de trabalho nas Varas de Trabalho e Gabinetes.
- Modernizar o mobiliário da Instituição, tendo em vista que o modelo atual do mobiliário padronizado possui mais de 10 anos de uso.
- Assegurar que o ambiente de trabalho seja confortável e eficiente, promovendo o bem-estar e a produtividade dos colaboradores do Tribunal.

Esses resultados visam atender às necessidades da instituição, garantindo que os mobiliários utilizados sejam funcionais, ergonômicos e de qualidade, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz e agradável.



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

### **14. Especificação completa da solução escolhida**

A solução escolhida é a contratação de empresa especializada para execução dos projetos dos móveis padronizados do Tribunal, conforme especificações abaixo e detalhadas em projetos anexos.

Nº.	Descrição	QUANT MIN	QUANT MAX
1	<b>Estante com prateleiras superiores e armário inferior 2 portas, 1,10m (móvel único).</b> Armário Estante em MDF com 25mm de espessura, medindo 110cm de largura, 160cm de altura, 43cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal Málaga Berneck. A parte inferior com duas portas de abrir, medindo 72cm de altura, base de 10cm e prateleira interna regulável, com fechadura completa em cada porta. A parte superior com três prateleiras reguláveis. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 7,17m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	3	79
2	<b>Estante com prateleiras sem portas, 1,20m (móvel em 2 partes).</b> Estante tipo “escaninho” (com fundo) em MDF com 25mm de espessura, medindo 120cm de largura, 210cm de altura (2 módulos separados, alturas de 130cm e 80cm), 40cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal Málaga Berneck. Detalhes de fixação, divisões, estrutura e demais detalhes, conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Cada parte montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 8,82m <sup>2</sup> ENTREGAR CADA PARTE MONTADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE PARA TRANSPORTE	2	80
3	<b>Mesa de trabalho ergonômica, quadrada 0,80m.</b> Mesa ergonômica quadrada 80cm de lado. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, base em Nogal Málaga Berneck. Passa fio no tampo e nas duas laterais na cor preta e calha metálica no fundo. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,26m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	4	30
4	<b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 1,60m.</b> Mesa ergonômica em L, 1,60m de largura e gaveteiro com 2 gavetas, 1 chaveada. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogal Málaga Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 5,96m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO	3	26
5	<b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 2,00m.</b> Mesa ergonômica em L, com 3 passa fios no tampo. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogal Málaga Berneck (com torre retrátil para carregador	3	12



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

	de indução). Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 4,91m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO		
6	<b>Mesa de audiência em T (móvel em 2 partes).</b> Mesa para juiz e mesa para as partes. Em MDF 30mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados (Ópera Berneck e Nogal Málaga Berneck) Acabamentos e dimensões conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 9,40m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	2	17
7	<b>Gaveteiro volante (altura da mesa).</b> Gaveteiro com rodízios, 5 gavetas (duas chaveadas), em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados (Nogal Málaga Berneck). Dimensões 72cm x 60cm x 42cm. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,19m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	6	210
8	<b>Mesa de impressora.</b> Mesa para impressora com uma prateleira aberta e uma porta com prateleira móvel interna. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogal Málaga Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,79m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	5	61
9	<b>Mesa de conciliação. Circular diâm 1,00m.</b> Mesa para conciliação, tampo em MDF ópera berneck, em formato circular 1,00m de diâmetro, 25mm de espessura e 75cm de altura. Pés em aço tubular, com 90mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos.. Metragem estimada de MDF: 1,57m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO	3	28
10	<b>Mesa de reunião. Circular diâm 1,20m.</b> Mesa para Reunião, tampo em MDF revestido em laminado melamínico padrão nogal Málaga berneck, em formato circular 1,20m de diâmetro, 25mm de espessura e a 75cm de altura. Pés em aço tubular, com 90 [mm] de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,26m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO	5	11
11	<b>Mesa de reunião. Retangular 4m.</b> Mesa retangular medindo aproximadamente 400 x 118 x 74cm, confeccionada com tampo bipartido (dois tampos de 200cm cada) em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m <sup>3</sup> com 25mm de espessura revestido de laminado ópera berneck. 3 pés estilo painel, confeccionada em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m <sup>3</sup> com revestimento em laminado melamínico nogal Málaga berneck, com tampo duas caixas Power Box em Polipropileno com espera para tomadas e espera conectores de telefonia e lógica. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montada parcialmente e embalada individualmente para transporte (em partes de 200cm - tampo e pés). Metragem estimada de MDF: 4,72m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	1	10



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

12	<p><b>Mesa de reunião. Retangular 3m.</b> Mesa retangular medindo aproximadamente 300 x 118 x 74cm, confeccionada com tampo bipartido (dois tampos de 150cm cada) em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m<sup>3</sup> com 25mm de espessura revestido de laminado ópera berneck. 3 pés estilo painel, confeccionada em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m<sup>3</sup> com 25mm de espessura com revestimento em laminado melamínico nogal málagá berneck e topos em ABS colado em máquinas especiais a 190° no sistema Hot Melt. Possuir embutidos no tampo duas caixas Power Box em Polipropileno com espera para madas e espera conectores de telefonia e lógica. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada parcialmente e embalada individualmente para transporte (em partes de 150cm - tampo e pés). Metragem estimada de MDF: 3,54m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	2	10
13	<p><b>Mesa de reunião. Retangular 2m.</b> Mesa para reunião, tampo em MDF 25mm, revestido no padrão ópera berneck, em formato retangular, com dimensões de 2000mm x 1000mm, e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,00m<sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	3	10
14	<p><b>Conjunto de mesa (circular 1,20m) e 6 cadeiras para copa cozinha.</b> Conjunto Mesa e 06 cadeiras Copa/Cozinha - Conjunto de mesa para copa, com 06 (seis) cadeiras. Mesa com tampo em MDF 25mm, revestido em ópera berneck, em formato circular 1,20m de diâmetro e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Cadeiras em madeira angelim, acabamento com verniz, medidas aproximadas de 420 x 480 x 900mm (LxPxA). Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,26m<sup>2</sup> ENTREGAR MESA DESMONTADA</p>	3	15
15	<p><b>Conjunto de mesa (quadrada 1,0m) e 4 cadeiras para copa cozinha.</b> Conjunto de mesa para copa/cozinha, com 4 (quatro) cadeiras, com tampo em MDF 25mm, revestimento ópera berneck, medindo aproximadamente 1000 x 1000mm e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Cadeiras em madeira angelim, acabamento com verniz, medidas aproximadas de 420 x 480 x 900mm (LxPxA). Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 1,00m<sup>2</sup> ENTREGAR MESA DESMONTADA</p>	3	14
16	<p><b>Banco 3 pessoas 1,50m.</b> Banco para 3 pessoas com futon, em MDF 20mm, acabamento em Ópera Berneck. Nicho do futon com 25mm de profundidade, estruturado em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Futon em tecido poliéster impermeável e espuma de alta resistência, 4cm de espessura. Detalhes conforme projeto. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montado e embalado individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,06m<sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE</p>	2	50



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

17	<b>Banco 2 pessoas 1m.</b> Banco para 2 pessoas com futon. Acabamento do banco todo em Ópera Berneck, com o nicho do futon com 2cm de profundidade. Estruturado em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Futon em tecido poliéster impermeável e espuma de alta resistência, 4cm de espessura. Detalhes conforme projeto. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 0,83m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	4	60
18	<b>Floreira alta.</b> Floreira 70 x 50 x 35cm em MDF 25 mm, Nugal Málaga Berneck, base (pés) em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco, com suporte interno móvel reforçado para sustentar a planta e o substrato. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,29m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	5	100
19	<b>Floreira baixa.</b> Floreira 46 x 46 x 46cm em MDF Nugal Málaga Berneck, base (pés) em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,11m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	5	120
20	<b>Armário com 2 portas de correr, 1,60m.</b> Armário em MDF com 25mm de espessura, medindo 160cm de largura, 160cm de altura, 43 cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal Málaga Berneck. Prateleiras internas com 25mm, com reforço para sustentação de livros. Portas de correr, com perfis em alumínio, MDF 15mm e vidro canelado ou mini boreal. Demais detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montado e embalado individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,92m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	5	37
21	<b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 1,30m.</b> Mesa ergonômica em L, 1,30m de largura e gaveteiro com 2 gavetas, 1 chaveada. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nugal Málaga Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 5,85m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO	20	250

**\*\* TODOS OS ITENS DEVERÃO SER SUBMETIDOS PREVIAMENTE À APRECIÇÃO DA CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - ANTES DE SEREM EXECUTADOS**

**A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da aprovação do protótipo, que deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias da emissão de Ordem de Serviço assinada pelo Gestor do Contrato, momento em que poderão ser tiradas as dúvidas relacionadas ao protótipo e aos móveis.**

A licitante vencedora deverá apresentar:



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

- Certificado ou Comprovação de Registro Cadastral de fornecedor junto a órgãos ou entidades da Administração Pública;
- CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CEF;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida em conjunto pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
- CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
- Nas hipóteses acima (CRF, Certidão negativas aos tributos federais, CNDT e provas de regularidade da fazenda estadual e municipal) em caso de estar especificada no documento de registro cadastral apresentado e no seu prazo de validade, fica dispensada sua apresentação em separado.

Deve ainda apresentar:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício. - Declaração conjunta de (A) Idoneidade, (B) Emprego de Menor, (C) Aceitação dos Termos do Edital e (E) Aceitação dos Termos do Contrato, emitida e assinada pelo licitante ou representante, conforme Anexo I;
- As certidões e/ou certificados obtidos via internet poderão ser apresentados em originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no site correspondente. Os demais documentos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada ou acompanhados do original; ➤ Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte com restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização da documentação;
- A não regularização da documentação implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 90, § 5º e 6º, da Lei 14.133/21, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes ou revogar a licitação;
- Será verificada no Portal da Transparência do Governo Federal, no Portal do Conselho Nacional de Justiça e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal, a existência de sanções administrativas que impeçam o licitante de contratar com a administração;



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

- Havendo eventuais sanções, fica o licitante declarado inabilitado e o documento da consulta juntado ao processo licitatório;
- Não havendo nenhuma sanção administrativa, serão emitidos documentos comprobatórios, juntados ao processo licitatório e o licitante declarado vencedor;
- A regularidade fiscal e trabalhista deverá ser mantida durante a vigência da contratação.

### I – Das obrigações gerais:

- a. observar e cumprir, estritamente, os termos da proposta e as condições ora estabelecidas, obedecendo a critérios e prazos acordados pelas exigências técnicas constantes do edital;
- b. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
  - b.1) manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o período contratual, sob pena de rescisão contratual e de execução da retenção sobre os créditos da empresa e/ou da eventual garantia, a título de multa, para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades previstas em lei;
  - b.2) se for Optante pelo Simples Nacional deverá apresentar a Declaração, conforme modelo constante no Anexo IV da Instrução Normativa nº 1.234/2012 da Receita Federal do Brasil, no momento da apresentação da primeira nota fiscal/fatura decorrente da assinatura do contrato ou da prorrogação contratual;
  - b.3) informar imediatamente qualquer alteração da sua permanência no Simples Nacional;
- c. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, ex vi do caput do art 121 da Lei 14133/21;
- d. manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste contrato e em legislação específica, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o Contratante;
- e. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;
- f. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;
- g. protocolizar, se necessário, as petições no Serviço de Cadastramento e Protocolo – SECAP do Contratante, situado na Rua Esteves Júnior, nº 395, bairro Centro, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88015-906;



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

- h. contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento das diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituição Federal de 1988, e em conformidade com o art 5º da Lei 14133/21 e com o art. 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;
- i. obedecer às normas técnicas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;
- j. aplicar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR, naquilo que couber, referente ao uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e recicláveis;
- k. visar economia na utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas, contribuindo para a redução do consumo de energia, bem como na utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;
- l. orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do programa de separação de resíduos sólidos e resíduos recicláveis descartados em recipientes para coleta seletiva de acordo com a Lei n° 12305/10. Dar preferência a embalagens reutilizáveis ou biodegradáveis.

### II – Das obrigações específicas:

- a. avisar previamente à equipe de fiscalização - Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) - acerca de quaisquer situações que impossibilitem ou retardam o cumprimento fiel da execução do projeto;
- b. manter pessoa destacada para ser interlocutora direta com a Equipe de Fiscalização da Coordenadoria de Projetos e Obras;
- c. apresentar informações e escala antecipada que venha a interferir no andamento das obras, ou que seja condição para que outros integrantes da licitação devam saber para que possam cumprir suas obrigações e/ou alterar seu calendário;
- d. zelar para que no processo de manejo do material não venha a danificar o prédio, suas instalações bem como seus itens de mobiliário, sob pena de ser chamada a ressarcir o prejuízo;
- e. ser responsabilizada financeiramente por quaisquer danos causados por algum de seus colaboradores, ainda que indiretos (eventuais terceirizados ou prestadores de serviços de outros que com ela contratem);
- f. efetuar a entrega de itens que por contrato tenha ganho a licitação, quer sejam itens finais, ou, em especial, itens insumos para a execução do projeto, cabendo entendimento que isso se aplica a todo e qualquer insumo para a implementação satisfatória do projeto;
- g. a contratada vencedora responsável pelos móveis planejados, consciente de que os móveis serão montados já em área final, deve se antecipar ao planejamento de acessos, informando à Equipe de Fiscalização da Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO), quaisquer pessoas que adentrem o recinto, com datas e horários;



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

h. ater-se a prazo, dados e solicitações de providências que eventualmente forem acordadas.

### **15. Estimativa do valor da contratação**

Na elaboração da estimativa preliminar de preços adotou-se o critério de cálculo com base na área em metros quadrados (m<sup>2</sup>) dos móveis a serem adquiridos. Os preços obtidos são resultado de pesquisa de preço no Painel de Preços do Governo Federal, os quais foram lançados na Planilha Modelo de cálculo da Secretaria Administrativa.

Visando adequar busca de valores aos nossos projetos, utilizou-se as medidas do móveis e o tipo/função para calcular o preço de cada peça.

Nº.	Descrição	PREÇO UNIT	QUANT MIN	QUANT MAX	VLR MIN	VLR MAX
1	<b>Estante com prateleiras superiores e armário inferior 2 portas, 1,10m (móvel único).</b> Armário Estante em MDF com 25mm de espessura, medindo 110cm de largura, 160cm de altura, 43cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal málagá berneck. A parte inferior com duas portas de abrir, medindo 72cm de altura, base de 10cm e prateleira interna regulável, com fechadura completa em cada porta. A parte superior com três prateleiras reguláveis. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 7,17m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	1 129,56	3	79	<b>3 388,68</b>	<b>89 235,24</b>
2	<b>Estante com prateleiras sem portas, 1,20m (móvel em 2 partes).</b> Estante tipo "escaninho" (com fundo) em MDF com 25mm de espessura, medindo 120cm de largura, 210cm de altura (2 módulos separados, alturas de 130cm e 80cm), 40cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal málagá berneck. Detalhes de fixação, divisões, estrutura e demais detalhes, conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Cada parte montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 8,82m <sup>2</sup> ENTREGAR CADA PARTE MONTADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE PARA TRANSPORTE	1 751,28	2	80	<b>3 502,56</b>	<b>140 102,40</b>
3	<b>Mesa de trabalho ergonômica, quadrada 0,80m.</b> Mesa ergonômica quadrada 80cm de lado. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, base em Nogal Málaga Berneck. Passa fio no tampo e nas duas laterais na cor preta e calha metálica no fundo. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,26m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	R\$ 999,67	4	30	<b>3 998,68</b>	<b>29 990,10</b>



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**

4	<b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 1,60m.</b> Mesa ergonômica em L, 1,60m de largura e gaveteiro com 2 gavetas, 1 chaveada. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogal Málaga Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 5,96m² ENTREGAR DESMONTADO	1 678,16	3	26	<b>5 034,49</b>	<b>43 632,26</b>
5	<b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 2,00m.</b> Mesa ergonômica em L, com 3 passa fios no tampo. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogal Málaga Berneck (com torre retrátil para carregador de indução). Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 4,91m² ENTREGAR DESMONTADO	1 382,61	3	12	<b>4 147,82</b>	<b>16 591,28</b>
6	<b>Mesa de audiência em T (móvel em 2 partes).</b> Mesa para juiz e mesa para as partes. Em MDF 30mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados (Ópera Berneck e Nogal Málaga Berneck) Acabamentos e dimensões conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 9,40m² ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	5 055,00	2	17	<b>10 110,00</b>	<b>85 935,00</b>
7	<b>Gaveteiro volante (altura da mesa).</b> Gaveteiro com rodízios, 5 gavetas (duas chaveadas), em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados (Nogal Málaga Berneck). Dimensões 72cm x 60cm x 42cm. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,19m² ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	1 402,07	6	210	<b>8 412,42</b>	<b>294 434,70</b>
8	<b>Mesa de impressora.</b> Mesa para impressora com uma prateleira aberta e uma porta com prateleira móvel interna. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogal Málaga Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 2,79m² ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	865,22	5	61	<b>4 326,10</b>	<b>52 778,42</b>
9	<b>Mesa de conciliação. Circular diâm 1,00m.</b> Mesa para conciliação, tampo em MDF ópera berneck, em formato circular 1,00m de diâmetro, 25mm de espessura e 75cm de altura. Pés em aço tubular, com 90mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 1,57m² ENTREGAR DESMONTADO	1 193,96	3	28	<b>3 581,88</b>	<b>33 430,88</b>



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

10	<b>Mesa de reunião. Circular diâmetro 1,20m.</b> Mesa para Reunião, tampo em MDF revestido em laminado melamínico padrão nogal Málaga Berneck, em formato circular 1,20m de diâmetro, 25mm de espessura e a 75cm de altura. Pés em aço tubular, com 90 [mm] de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,26m² ENTREGAR DESMONTADO	1 283,91	5	11	<b>6 419,55</b>	<b>14 123,01</b>
11	<b>Mesa de reunião. Retangular 4m.</b> Mesa retangular medindo aproximadamente 400 x 118 x 74cm, confeccionada com tampo bipartido (dois tampos de 200cm cada) em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m³ com 25mm de espessura revestido de laminado Ópera Berneck. 3 pés estilo painel, confeccionada em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m³ com revestimento em laminado melamínico nogal Málaga Berneck, com tampo duas caixas Power Box em Polipropileno com espera para tomadas e espera conectores de telefonia e lógica. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montada parcialmente e embalada individualmente para transporte (em partes de 200cm - tampo e pés). Metragem estimada de MDF: 4,72m² ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	3 010,03	1	10	<b>3 010,03</b>	<b>30 100,30</b>
12	<b>Mesa de reunião. Retangular 3m.</b> Mesa retangular medindo aproximadamente 300 x 118 x 74cm, confeccionada com tampo bipartido (dois tampos de 150cm cada) em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m³ com 25mm de espessura revestido de laminado Ópera Berneck. 3 pés estilo painel, confeccionada em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m³ com 25mm de espessura com revestimento em laminado melamínico nogal Málaga Berneck e topos em ABS colado em máquinas especiais a 190° no sistema Hot Melt. Possuir embutidos no tampo duas caixas Power Box em Polipropileno com espera para tomadas e espera conectores de telefonia e lógica. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada parcialmente e embalada individualmente para transporte (em partes de 150cm - tampo e pés). Metragem estimada de MDF: 3,54m² ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	2 960,85	2	10	<b>5 921,70</b>	<b>29 608,50</b>
13	<b>Mesa de reunião. Retangular 2m.</b> Mesa para reunião, tampo em MDF 25mm, revestido no padrão Ópera Berneck, em formato retangular, com dimensões de 2000mm x 1000mm, e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,00m² ENTREGAR DESMONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	2 495,50	3	10	<b>7 486,50</b>	<b>24 955,00</b>



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

14	<b>Conjunto de mesa (circular 1,20m) e 6 cadeiras para copa cozinha.</b> Conjunto Mesa e 06 cadeiras Copa/Cozinha - Conjunto de mesa para copa, com 06 (seis) cadeiras. Mesa com tampo em MDF 25mm, revestido em ópera berneck, em formato circular 1,20m de diâmetro e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Cadeiras em madeira angelim, acabamento com verniz, medidas aproximadas de 420 x 480 x 900mm (LxPxA). Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 2,26m <sup>2</sup> ENTREGAR MESA DESMONTADA	960,30	3	15	<b>2 880,90</b>	<b>14 404,50</b>
15	<b>Conjunto de mesa (quadrada 1,0m) e 4 cadeiras para copa cozinha.</b> Conjunto de mesa para copa/cozinha, com 4 (quatro) cadeiras, com tampo em MDF 25mm, revestimento ópera berneck, medindo aproximadamente 1000 x 1000mm e 750mm de altura. Pés em aço tubular, com 100mm de diâmetro, com pintura eletrostática na cor preta. Cadeiras em madeira angelim, acabamento com verniz, medidas aproximadas de 420 x 480 x 900mm (LxPxA). Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 1,00m <sup>2</sup> ENTREGAR MESA DESMONTADA	929,60	3	14	<b>2 788,80</b>	<b>13 014,40</b>
16	<b>Banco 3 pessoas 1,50m.</b> Banco para 3 pessoas com futon, em MDF 20mm, acabamento em Ópera Berneck. Nicho do futon com 25mm de profundidade, estruturado em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Futon em tecido poliéster impermeável e espuma de alta resistência, 4cm de espessura. Detalhes conforme projeto. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montado e embalado individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,06m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	1 558,53	2	50	<b>3 117,06</b>	<b>77 926,50</b>
17	<b>Banco 2 pessoas 1m.</b> Banco para 2 pessoas com futon. Acabamento do banco todo em Ópera Berneck, com o nicho do futon com 2cm de profundidade. Estruturado em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Futon em tecido poliéster impermeável e espuma de alta resistência, 4cm de espessura. Detalhes conforme projeto. Garantia pelo período mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 0,83m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	675,50	4	60	<b>2 702,00</b>	<b>40 530,00</b>
18	<b>Floreira alta.</b> Floreira 70 x 50 x 35cm em MDF 25 mm, Nogueira Málagas Berneck, base (pés) em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco, com suporte interno móvel reforçado para sustentar a planta e o substrato. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,29m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	574,00	5	100	<b>2 870,00</b>	<b>57 400,00</b>
19	<b>Floreira baixa.</b> Floreira 46 x 46 x 46cm em MDF Nogueira Málagas Berneck, base (pés) em metalon 25 x 25mm, espessura 0,9mm, pintura preto fosco. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montada e embalada individualmente para	574,00	5	120	<b>2 870,00</b>	<b>68 880,00</b>



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

	transporte. Metragem estimada de MDF: 1,11m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE					
20	<b>Armário com 2 portas de correr, 1,60m.</b> Armário em MDF com 25mm de espessura, medindo 160cm de largura, 160cm de altura, 43 cm de profundidade, revestido interna e externamente com laminado melamínico padrão nogal málagá berneck. Prateleiras internas com 25mm, com reforço para sustentação de livros. Portas de correr, com perfis em alumínio, MDF 15mm e vidro canelado ou mini boreal. Demais detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Montado e embalado individualmente para transporte. Metragem estimada de MDF: 1,92m <sup>2</sup> ENTREGAR MONTADO E EMBALADO PARA TRANSPORTE	R\$ 1 113,13	5	37	<b>5 565,66</b>	<b>41 185,88</b>
21	<b>Mesa de trabalho ergonômica, em L 1,30m.</b> Mesa ergonômica em L, 1,30m de largura e gaveteiro com 2 gavetas, 1 chaveada. Em MDF 25mm de espessura, acabamento melamínico nos 2 lados: tampo em Ópera Berneck, restante em Nogal Málaga Berneck. Detalhes conforme projeto. Garantia de assistência de no mínimo de 03 (três) anos. Metragem estimada de MDF: 5,85m <sup>2</sup> ENTREGAR DESMONTADO	1 648,32	20	250	<b>32 966,30</b>	<b>412 078,81</b>
	<b>Valor Total</b>				<b>125 101,14</b>	<b>1 610 337,18</b>

O valor total estimado (quantidade mínima), no exercício 2024, é de: **R\$ 122.594,34** (cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).

### **16. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina (Declaração da viabilidade e adequação)**

A equipe de planejamento desta contratação, em face dos aspectos técnicos e econômicos explicitados nos itens deste documento, declara ser viável esta contratação. Há disponibilidade orçamentária conforme, já mencionado, no item do PAC 11022/2024 CMLOG.

### **17. Estratégia para continuidade do atendimento da demanda em caso de finalização ou interrupção do contrato**

Por se tratar de aquisição de bem permanente, muito embora sejam itens padrões do Tribunal, não se visualiza uma prestação contínua de serviços, uma vez sendo entregue se conclui o objeto da aquisição.



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

No entanto, após a declaração do vencedor da licitação, há a possibilidade de se deparar com situações que inviabilizam a continuidade da relação com o Poder Público (seja por documentos, seja por incapacidade técnica). Nesta situação, a demanda para conclusão da aquisição pode ser invocar os próximos colocados no certame, mas este assunto será detalhado no próximo item (nº 18) “Análise de Riscos”.

### **18. Análise de Riscos**

O Mapa de Riscos apresenta os principais riscos desta contratação, suas ações preventivas e ação de contingência. A política adotada pelo Tribunal estabelece que riscos baixos e médios, assim considerados aqueles inferiores a 15, podem ser aceitos.

Em documento separado, foram analisados os possíveis riscos desta contratação e execução e lá estão apresentados e tratados.

### **19. Equipe de Planejamento da Contratação**

#### **Integrante Demandante**

Nome: **SANDRO BELTRAME**

Matrícula: 1408

Lotação: CMLOG - COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Nome da Função: COORDENADOR

E-mail: sandro.beltrame@trt12.jus.br

Ramal: 4151

#### **Integrante Demandante Substº**

Nome: **ALCEU AQUINI DIAS FILHO**

Matrícula: 1726

Lotação: CMLOG - COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Nome da Função: ASSISTENTE CHEFE DE SETOR

E-mail: semat@trt12.jus.br

Ramal: 4141

#### **Integrante Técnico**

Nome: **KRISTINA CANCELIER**

Matrícula: 3077

Lotação: DIGGPO

Cargo: Analista Judiciário Especialidade Arquitetura

E-mail: Kristina.Cancelier@trt12.jus.br

Ramal: 4360

#### **Substituto do Integrante Técnico**



## **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**

Nome: **ANA LUISA CALDEIRA MEIRA**

Matrícula: 7220

Lotação: CPO

Cargo: Técnico Judiciário

E-mail: ana.meira@trt12.jus.br

Ramal: 4360

### **Integrante administrativo**

**Titular: CLAUDIA MICHELE BATISTA MARTINEZ**

Matrícula: 3014

Lotação: CLC

Cargo: Técnico Judiciário

E-mail: claudia.batista@trt12.jus.br

Ramal: 4069

**Substituto(a): ANDREIA HAWERROTH EXTERKÖTTER**

Matrícula: 2340

Lotação: CLC

Cargo: Técnico Judiciário

E-mail: andrea.exterkotter@trt12.jus.br

Ramal: 4069

**Florianópolis, 05 de agosto de 2024.**