



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO – PE 18408/2023

Segundo termo aditivo ao contrato de reforma geral do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Caçador, que entre si celebram o **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região** e a empresa **RAG Empreiteira de Obras Ltda.**

CONTRATANTE: A União, por meio do **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região**, estabelecido na rua Esteves Júnior, nº 395, bairro Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o nº 02.482.005/0001-23, neste ato representado por sua Diretora da Secretaria Administrativa, Senhora **Fernanda Gomes Ferreira**, conforme delegação de poderes constante da Portaria PRESI nº 260/2023.

CONTRATADA: A empresa **RAG Empreiteira de Obras Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.215.502/0001-41, estabelecida na Rua Professor João Soares Barcelos, nº 2230, sala 06, bairro Boqueirão, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81630-060, telefone (41) 3019-5899 e 99125-9124, e-mail atendimento@ragobras.com.br, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Senhor **Rafael Luis Gruber**, portador da carteira de identidade nº 7.251.497-1, expedida pela SESP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº 009.786.199-51, conforme 6ª Alteração Contratual da Sociedade.

Os Contratantes resolvem aditar o contrato firmado em 25-07-2024, com fulcro no art. 124, I, “a” e “b” e no art. 6º, inc. XVII, ambos da Lei 14.133/2021, a fim de realizar a supressão e acréscimo de serviços e prorrogar o prazo de execução, acrescentando, para tanto, às cláusulas segunda, terceira e dez a seguinte redação, permanecendo inalteradas todas as demais disposições:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

Será realizado a supressão e acréscimo de serviços ao objeto originalmente contratado, para a reforma da Vara do Trabalho de Caçador, conforme discriminado nas planilhas anexas a este instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A prestação dos serviços obedecerá o seguinte:

[...]

II – Do prazo de execução: ficam acrescidos mais 90 (noventa) dias ao prazo inicial de execução dos serviços.

[...]





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

CLÁUSULA DEZ – DO PREÇO

O valor global do contrato será acrescido em R\$ 55.388,60 (cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) e suprimido em R\$ 53.628,88 (cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme planilhas.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmou-se o presente termo, o qual, depois de lido, será assinado eletrônica/digitalmente pelos representantes das partes, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última assinatura.

CONTRATANTE:

Fernanda Gomes Ferreira
Diretora da Secretaria Administrativa
TRT da 12ª Região

CONTRATADA:

Rafael Luis Gruber
Sócio-Administrador
RAG Empreiteira de Obras Ltda.

Contrato aditivo/23PE18408b_acrécimo_supressão_prazo execução_RAG_SB



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12 REGIAO
CNPJ: 02.482.005/0001-23



Obra
REV.01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CAÇADOR SC REFO
RMA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Santa
Catarina
SBC - 09/2023 - Santa
Catarina
SICRO3 - 04/2023 - Santa

B.D.I.
26,95%



Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos
e mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
			PLANILHA DE GLOSA							17.353,73	36.275,15	53.628,88	0,18 %
3.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	41,80	2,94	3,12	0,61	3,73	130,41	25,49	155,90	0,05 %
3.3	00000135	Próprio	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (baseado em SINAPI 97640)	m²	20,00	1,12	1,16	0,26	1,42	23,20	5,20	28,40	0,01 %
3.4	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	8,00	2,24	2,38	0,46	2,84	19,04	3,68	22,72	0,01 %
3.7	85376	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	m²	22,20	5,92	6,21	1,30	7,51	137,86	28,86	166,72	0,05 %
6.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	41,80	62,80	4,12	75,61	79,73	172,21	3.160,49	3.332,70	0,96 %
6.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	16,40	77,96	14,54	84,43	98,97	238,45	1.384,65	1.623,10	0,47 %
6.4	00000082	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TP40- INCLUSO FIXAÇÃO E ICAMENTO (baseado em SINAPI 100326)	M	8,20	83,06	3,80	101,65	105,45	31,16	833,53	864,69	0,25 %
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	113,43	43,71	13,11	42,38	55,49	1.487,06	4.807,16	6.294,22	1,82 %
7.2	00000182	Próprio	REPARO EM IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, COM RECORTE E REAPLICAÇÃO DE MANTA	m²	106,70	167,44	78,14	134,42	212,56	8.337,53	14.342,61	22.680,14	6,55 %
8.1.6	00000142	Próprio	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO (12,5 TON) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	40,09	28,93	21,97	50,90	57,86	43,94	101,80	0,03 %
8.1.12	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	M	144,00	29,13	3,80	33,18	36,98	547,20	4.777,92	5.325,12	1,54 %
9.1	00000220	Próprio	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA DESTINACAO DE	M	6,00	42,32	38,77	14,95	53,72	232,62	89,70	322,32	0,09 %
9.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL	M	3,00	65,79	33,43	50,09	83,52	100,29	150,27	250,56	0,07 %
9.3	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	M	3,00	86,93	52,19	58,17	110,36	156,57	174,51	331,08	0,10 %
10.2	00000180	Próprio	RASPAGEM PISO MADEIRA COM LIXADEIRA ELETR.ROTATIVA E APLICAÇÃO DE RESINA (baseado em SBC 210013)	m²	159,71	30,40	24,20	14,39	38,59	3.864,98	2.298,22	6.163,20	1,78 %
10.6	00000207	Próprio	APLICAÇÃO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE ANTI DERRAPANTE INCOLOR SOBRE PISO DE PEDRA, EM AMBIENTE EXTERNO,	m²	185,78	21,13	9,22	17,60	26,82	1.712,89	3.269,72	4.982,61	1,44 %
11.7.2	00000143	Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL, COM ESTRUTURA METÁLICA (baseado em SINAPI 96116)	m²	8,00	96,85	13,05	109,90	122,95	104,40	879,20	983,60	0,28 %

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12 REGIAO
CNPJ: 02.482.005/0001-23



Obra
REV_01_TRIBUNAL_REGIONAL_DO_TRABALHO_CAÇADOR_SC_REFO
RMA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Santa
Catarina
SBC - 09/2023 - Santa
Catarina
SICRO3 - 04/2023 - Santa

B.D.I.
26,95%



Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos
e mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
18			PLANILHA DE ADITIVO									31.535,35	0,18 %
10.1	00000178	Próprio	FIXAÇÃO DE TACOS, PISO DE MADEIRA, COM COLA BASE DE PVA, INCLUSO CALAFETAÇÃO (baseado em SINAPI 101751)	m²	8,00	37,06	9,62	37,43	47,05	76,96	299,44	376,40	0,11 %
18.1	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS	m2	349,174	9,68	12,28	0,00	12,28	4.288,99	0,00	4.288,99	1,24 %
18.2	cotação	Próprio	CAMINHÃO MUNCK COM CESTO NORMATIZADO PARA PINTURA	DIA	3	2.650,00	2.281,19	0,00	7.950,00	6.843,55	0,00	6.843,55	
18.3	2	Próprio	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE PISO DE MADEIRA	m²	159,81	8,90	5,41	5,89	11,30	865,30	940,96	1.806,26	0,52 %
16.4	210900	SBC	REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS	m³	22,45	143,93	82,40	100,32	182,72	1.849,88	2.252,18	4.102,06	1,18 %
17.1	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m³	2,9975	636,57	173,67	634,46	808,13	520,57	1.901,79	2.422,36	0,70 %
18.5	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	M	144	33,46	4,12	38,36	42,48	593,76	5.523,60	6.117,36	1,77 %
18.6	101799	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	PÇ	2	624,60	61,62	731,31	792,93	123,23	1.462,62	1.585,85	0,46 %
18.8	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m2	30	17,84	7,30	15,35	22,65	218,99	460,45	679,44	0,20 %
18.9	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO	m3	0,6	416,93	449,20	80,09	529,29	269,51	48,05	317,56	0,09 %
18.10	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF 09/2020	M2	16,6	116,20	31,54	115,97	147,51	523,57	1.925,10	2.448,67	0,71 %
18.11	101731	SINAPI	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	12,8	33,65	42,72	0,00	42,72	546,85	0,00	546,85	0,16 %
18.12			PINTURAS									5.595,99	
18.12.1	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS AF 01/2021	m2	239,24	24,46	13,56	9,83	23,39	3.243,63	2.352,36	5.595,99	1,62 %



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12 REGIAO
CNPJ: 02.482.005/0001-23



Obra
REV-01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CAÇADOR SC REFO
RMA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Santa
Catarina
SBC - 09/2023 - Santa
Catarina
SICRO3 - 04/2023 - Santa

B.D.I.
26,95%



Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos
e mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
18.13			SERRALHERIA									16.454,68	
18.13.1	cotação	Próprio	MANUTENÇÃO DE ESQUADRIA DA SALA DE AUDIÊNCIA	pç	2,00	576,37	0,00	731,70	731,70	0,00	1.463,40	1.463,40	0,42 %
5.1	132	Próprio	CORREÇÃO DE VEDAÇÃO DOS CANTOS DAS JANELAS COM APLICAÇÃO DE SELANTE	m	1123,60	4,06	0,62	4,54	5,16	696,40	5.097,26	5.793,66	1,67 %
18.13.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALISAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.	m2	2,00	542,85	54,68	634,46	689,14	109,35	1.268,92	1.378,27	0,40 %
5.6	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019. PS.	m	10,00	482,06	195,97	358,09	4.820,60	1.959,66	3.580,94	5.540,60	1,60 %
18.13.6	cotação	Próprio	ESCADA METÁLICA PARA ACESSO A COBERTURA	pç	1,00	915,41	0,00	1.162,11	1.162,11	0,00	1.162,11	1.162,11	0,34 %
18.13.7	cotação	Próprio	ESCADA METÁLICA PARA ACESSO A RESERVATÓRIO	pç	1,00	583,15	0,00	740,31	740,31	0,00	740,30	740,30	0,21 %
18.13.8	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF. 04/2019	M2	0,64	463,21	320,64	267,41	588,05	205,20	171,14	376,34	0,11 %
18.14			DIVERSOS									1.802,58	
18.14.1	atual	Próprio	TRINCA DO BEIRAL (abertura e fechamento - Mc-solid tx 1300	ML	2,00	415,34	28,08	499,19	527,27	56,16	998,38	1.054,54	0,30 %
18.14.2	3	RAG	Controle de acionamento de portão com 03 botões	pç	10,00	58,93	30,13	44,68	74,81	301,28	446,76	748,04	0,22 %
			TOTAL GLOSA							17.353,73	36.275,15	53.628,88	-15,37 %
			TOTAL ADITIVO							40.646,57	32.095,76	55.388,60	15,88 %
			SALDO FINAL - DIFERENÇA (ADITIVO - SUPRESSÃO)									1.759,72	
Totais ->										120.655,45	225.719,10	346.374,55	

Total sem BDI 272.843,28
Total do BDI 73.531,27
Total Geral 346.374,55

RAG EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA
Eng. Rafael Luis Gruber
CREA-PR 138.404/D

RAFAEL LUIS GRUBER
Engenheiro Civil
CREA/PR 138.404/D

